

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/04/25

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Цахилгаан			
1	Иж бүрэн самбар угсрах	иж бүрэн	1.00
2	6 кв-ын 3х95мм ² огтлолтой хөнгөн цагаан 250кВА чадалтай кабель	м	330.00
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	330.00
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	330.00
5	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	8.00
6	Хяналтын тууз	м	330.00
7	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	24.00
8	Кабель шугамын гэмтэл заагч тэмдэг тавих	1 ш	8.00
9	Анкер тулгуур	ш	1.00
99.Хог хаягдлын дүн			
10	Хог хаягдал	тн	0.00

Зураг төсөл -0

Зохиогчийн хяналт- 0

Захиалагчийн зардал- 301.772


Нэмэгдэл цалин-0

НД, ЭМД-ын шимтгэл-0

Ажлын багаж хувцас хэрэглэл-0

Нэмэгдэл зардал-10%


Ашиг-5%

Мэргэшсэн төсөвчин С.Лхагвачулууны зохиосон 14/2019 дугаартай төсвөөс ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  Д.Баттулга

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2018/11/29

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. зам талбай			
1	Замын бетон хашлага угсрах	ш	60.00
2	Бетон зам талбай зогсоол цутгах 6-150мм	м3	24.00
99.Хог хаягдлын дүн			
3	Хог хаягдал	тн	0.00
Зураг төсөл -428.067 Зохиогчийн хяналт- 0 Захиалагчийн зардал- 342.333 ИТА-ын цалин-0 Нэмэгдэл зардал-40% Ашиг-8%			

Мэргэшсэн төсөвчин С.Лхагвачулууны зохиосон 14/2019 дугаартай төсвөөс ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  Д.Баттулга