

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	55
2	Хананд замаска хийх	м2	55
3	Эмульс будгаар шавардсан ба будалтанд бэлтгэсэн угсармал ханыг багсаар 100% ердийн будах	м2	55
4	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	2.05
5	Пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	2
6	Цонхонд хиймэл гантиг тавиур суулгах	м2	1.28
7	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	0.9
8	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.1
9	Улайсгах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	4
10	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	9
11	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
13	D=150мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	3
14	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.5
15	D=125мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	5.5
16	1000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах.хуурай хөрсөнд	ш	1
17	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6
18	Хамар ханын суурь цутгах	м3	0.5
19	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	25
20	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	2
21	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.7
22	Хаалганы түгжээ солих	ш	3
23	Хаалганы нугас солих	хос	3
24	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	3
25	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	24.6
26	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	35.84
27	Хуучин будагтай таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	68.48
28	Ханыг 35% -с дээш цэвэрлэж бэлэн будгаар багсаар ердийн будах	м2	108.14
29	Ханын модон каркасыг ?нг?т хавтангаар доторлох	м2	169.2
30	Халаалтын радиоторыг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	1.82
31	Нэг хэсэгт 10 хүртэл хавтан оруулан хавтанцарыг хэсэгчлэн солих	м2	67
32	Нэг хэсэгт 10 хүртэл хавтан оруулан шалны хавтанцарыг хэсэгчлэн солих	м2	65.16
33	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	21
34	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6
35	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	10
36	Шаазан жорлон буулгах	ш	10
37	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	6
38	Гал тогооны угаагуур тавих	1ш	3

ЗАХИАЛАГЧ - 1.202.569  
ЗУРАГ ТӨСӨ - 1.202.569

Зохимж - 601.285.

Мэргэцсэн төсөвчин А.Нэргүйн захирал 23/2019 дугаартай төсвөөс тоо хэмжээг авсан:

А.БАТЧИГА

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	10.08
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	40.54
3	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	30
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	35
5	Хаалганы түгжээ солих	ш	28
6	Хаалганы нугас солих	хос	28
7	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	12.66
8	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	246.8
9	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	106
10	Хуучин будагтай таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	106.2
11	Ханыг 35%-с дээш цэвэрлэж будаг найруулж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	198.5
12	Ханын модон каркасыг ?нг?т хавтангаар доторлох	м2	23.56
13	Халаалтын радиоторыг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	8.32
14	Нэг хэсэгт 10 хүртэл хавтан оруулан хавтанцарыг хэсэгчлэн солих	м2	146.8
15	Нэг хэсэгт 10 хүртэл хавтан оруулан шалны хавтанцарыг хэсэгчлэн солих	м2	105.6
16	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	24
17	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	9
18	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	27
19	Шаазан жорлон буулгах	ш	17
20	Биде,тэвш буулгах	ш	5
21	50мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	5
22	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	13
23	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
24	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	27
25	Тоосон барилгад 2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	27
26	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	10
27	Цонхны жааз авах	хайрцаг	5
28	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	6
29	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	2.25
30	Цонхонд хиймэл гантиг тавиур суулгах	м2	4.96

Захиалагч - 585.056.

Зураг төсөл - 585.056.

Зохлогч - 0.

Магадлаггүй - 0.

Мэргэжлийн төсөвчин Д.Нэргүйн зохиосон төсвөөс тоо хэмжээг авав.

Тоо хэмжээ нэгтгэсэн



Д.БАТТУЯГ