

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгаж нүх гаргах	м3	1.2
2	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	66
3	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	340
4	Хуучин радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	ш	86.48
5	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	120
6	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.63
7	1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	12.36
8	Ялуу Я12.12.14	ш	2
9	Дотор тоосгон ханыг шавардах	м2	23.42
10	Усан цийдмэг будгаар ханыг будах	м2	23.42
11	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	36.72
12	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	21.56
13	Бүргэд хаалга суулгах	ш	7
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	58.28
15	Хаалганд цоожтой бариул суулгах	ш	25
16	Вакум цонх угсрах	м2	86.32
17	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	86.32
18	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	24.94
19	Вакум хаалт угсрах	м2	7.13
20	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	2239
21	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	309
22	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	980
23	Ханыг 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан чанартай, багсаар будах	м2	950
24	Мөн дотор өнгөлгөөний керамик хавтанцар нааж, хана өнгөлөх	м2	128
25	Керамик хавтан өнгөлгөөг буулгах	м2	148
26	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	90.2
27	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	9.65
28	Бетон бэлтгэл шал хийх	м3	2.42
29	Мөн бетон бэлтгэл дээр цементэн тэгшилгээ хийх;	м2	24.12
30	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	90.2
31	Банзан шалны 30%-ийг шинэ банзаар солих	м2	72
32	Шал тосон будгаар будах	м2	585.62
33	Хуучин будагтай шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	м2	22
34	Барилгын гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар буун цацагчаар будах	м2	540

ХАЛААЛТИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	55.8
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	170
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
7	Бөмбөлгөн вентил d=20мм байрлуулах	ш	110

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Бөмбөлгөн вентил d=25мм байрлуулах	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	8
10	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
11	Отвод гагнах голч d=50мм	ш	8
12	Отвод голч d=38мм байрлуулах	ш	8
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	440
14	Яндан хоолойнд тусгаалалт хийж дулаалга хийх	м2	2.1
15	Радиоторууд ил яваа яндан хоолойнууд будах	м2	110.2

САЛХИВЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах/ вентилятор Lineo 250 VD, L=1200 м3/цаг N=0.8квт	ш	1
2	Сэнс угсрах/ вентилятор Lineo 250 VD, L=1800 м3/цаг N=1квт	ш	1
3	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9.6
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	9.6
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
7	Шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	3
8	Салхивчийн тор суулгах P150	ш	5
9	Тэнхлэгийн сэнс ME-100/4	ш	5

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	73
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25.6
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	13.4
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24.6
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	73
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	25.6
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	8
9	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	50
10	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	10
11	Вентиль d=25мм байрлуулах	ш	3
12	Вентиль голч d=32мм байрлуулах	ш	1
13	Вентиль голч d=50мм байрлуулах	ш	3
14	Галын крант голч d=50мм тавих	ком	2
15	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
16	Хүйтэн усны тоолуур угсрах Ф-40мм	ш	1
17	Эзэлхүүний ус халаагч N-3.6квт V=160л	ш	6
18	Холигч байрлуулах/ угаагуурын /	1ш	13
19	Холигч байрлуулах/ Тосгуурын /	1ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Холигч байрлуулах/ Ванны /	1ш	2
21	Яндан хоолойнууд будах	м2	12.84
22	Яндан хоолойд тусгаалалт хийж дулаалга хийх	м2	1.5
23	Усаар зайлах яндан хоолойн d=15-50мм	м	144.6

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	36.6
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	64.8
3	Угаагуур тавих	1ш	1
4	Угаагуур тавих/ Жижиг /	1ш	12
5	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	12
6	Поддон тавих	1ш	2
7	Тосгуур угсрах ;	компл.	5
8	Бохир усны анхны худаг хүртлэх шуудууг, гар аргаар ухах.	м3	4.8
9	Шуудуунд шороог гар аргаар хийх ;	м3	4.98

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ :

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий (6-автомат, 3 фазын тоолуур-1ш, цэнэ г шавхагч, хэмжих хэрэгсэл бүхий) самбар угсрах,	ш	1
2	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгийн хувиарлах самбар бэлэн нүхэнд угсрах ;	ш	3
3	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	134
4	Улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
5	Led гэрэлтүүлэгч угсрах;	ш	26
6	"Гарах", "Орох"- гэрэлтүүлэгч угсрах;	ш	2
7	Цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч угсрах ;Лэд	ш	11
8	Далд угсрах ердийн унтраалга тавих	ширхэг	10
9	Далд угсрах 2туйлт унтраалга тавих	ширхэг	20
10	Дохионы гэрэлтэй 2туйлт унтраалга тавих	ширхэг	4
11	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка угсрах	ширхэг	12
12	Хамгаалагдсан штепселийн залгуур тавих	ширхэг	17
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	шр	25
14	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	65
15	Газардуулгын болон тэг шин угсрах	ширхэг	8
16	Тэг шинийн хөндийрүүлэгч угсрах	ширхэг	8
17	2.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх пвх-2.5мм2	м	3100
18	Дараагийн утас татах	м	609
19	5х35-1х25 мм2 хүртэл огтлолтой кабель ВВГ	м	15
20	5х16мм2 хүртэл огтлолтой кабель ВВГ	м	45
21	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-16	ш	22
22	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-35	ш	8
23	Уян хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах 20-50мм	м	1300
24	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гэгнаж угсрах	м	200
25	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60
26	Тусгаарлагч хавчаар	шр	95

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СЕПНИКИЙН ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	364.1
2	Гараар засаж ухах	м3	11.47
3	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	306.42
4	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	53.4
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6
6	Дайрган дэвсгэр үе хийх	м3	6.4
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	34.5
8	Яндан хоолойг дулаалах ф-150мм	м2	19.68
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
10	Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
11	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.055
12	Ширмэн таг тавих	ш	5
13	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3
14	Модон таг будах	м2	3
15	Бохир усны хувинцар булан голч d=100мм	ш	2
16	Бохир усны хувинцар дөрөвлөгч голч d=100x100мм	ш	10
17	Бохир усны хувинцар муфти голч d=100x100мм	ш	40