


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	224
2	Угсармал төмөр бетон сувгийн хавтан буулгах	ш	107
3	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	320.8
4	100мм хүртэл голчтой хаалт буулгах	ш	10
5	150мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	17.9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.32
2	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.16
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	150.4
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	150.4
5	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.42
6	Фланцаар холбох хаалтны голч -125мм	ш	10
7	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	5
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-125мм	м	320.4
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	107
10	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	224

Зураг төсөл -860.841

Төсөвчин Г Наранбаатарын зохиосон 30/2019 дугаартай төсвөөс
ажлын тоо хэмжээг авсан. ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  Д.Баттулга