

БАТШИРЭЭТ СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Хана хамар хананы ажил			
1	Хучилт цутгах м-200	м3	16.70
2	1\2-ын ерген ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өөх	м2	237.70
Металл хийцийн ажил			
1	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	12.23
2	Туслах дам нуруу, ригель угсрах	тн	3.26
3	Хэвтээ босоо тулаас угсрах	тн	2.34
4	Хучилтын прогон угсрах	тн	6.11
5	С төмөр угсрах	тн	2.76
6	Ган багана угсрах	тн	9.50
7	Ган настил угсрах	тн	0.97
8	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	37.02
9	Хеэсэнцер дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	538.10
10	Хеэсэнцер дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м1	827.20
Шалны ажил			
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	71.10
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	710.80
3	Хар цаасаар 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	710.80
4	Шаланд резинэн будагны суурь тавих	м2	609.80
5	Шал резинэн будгаар будах	м2	609.80
6	Шалны вааран хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	67.40
7	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	77.20
8	Ламинатан шал хийх	м2	90.10
Дотор заслын ажил			
1	Дотор тоосго гараар сайн чанартай шавардах	м2	516.84
2	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	447.10
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	69.83
4	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	26.74
5	Цонхны амалгаа хийх	ш	53.00

6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	111.70
7	Тааз усан цийдмэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м3	111.70
	Шат довжооны ажил		
1	Довжоо цутгах	м3	1.36
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	0.32
	Хаалга цонхны ажил		
1	2м2 хіртэл талбайтай біргэд хаалга суулгах	ш	1.88
2	3.6м2 хіртэл талбайтай біргэд хаалга суулгах	ш	14.95
3	3 м2 хіртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	22.12
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шіршдэг хеесеер чигжих	м2	22.12
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	20.00
6	2м2 хіртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	2.90
7	2м2 дээш талбайтай давхар вакум цонх угсрах	м2	149.43
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шіршдэг хеесеер чигжиж дулаалах	м2	152.33
САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ			
	халаалтын ажил		
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
6	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	196
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч32-40мм	м	116
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	60
10	Шахаж шалгах яндан хоолойг	м	372

11	89мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах урт 1.5м	ш	23
12	Панел (ялтсан) радиатор 22-400-500 угсрах	ш	2
13	Панел (ялтсан) радиатор 22x600x500угсрах	ш	4
14	Панел (ялтсан) радиатор 22x800x500- ийг угсрах	ш	7
15	Панел (ялтсан) радиатор 22x1000x500 угсрах	ш	1
16	Панел (ялтсан) радиатор22x1200x500 угсрах	ш	1
17	D-20мм термостат суурилуулах	ш	38
18	Б?мб?лг?н хаалт d=20мм байрлуулах	ш	38
19	Хий авагч тавих	ш	38
20	Ус юүлэх d=20мм тавих	ш	4
Салхивчны ажил			
1	500 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	2
2	Агаар хуваарилах хайрцаг угсрах 600x600x500	ш	2
3	Агаар сорох төмөр сараалжин жааз угсрах 400x400	ш	12
4	0.8 мм зузаан гелмен төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш енцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150 б-0.5	м2	17
5	Агаар сорох төмөр сараалжин жааз угсрах 150x150	ш	11
6	Малгай угсрах	ш	9
7	Малгай угсрах	ш	2
8	Яндан хоолойд эрдэс хөвөн утсаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	4.35
Бохир усны ажил			
1	Бурзантай яндангийн голч d=50мм угсрах	м	9.5
2	Бурзантай яндангийн голч d=100мм угсрах	м	25.6
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.9
4	Өвдгөвчвч 90* голч-100мм угсрах	ш	5
5	Өвдгөвч90* голч-50мм угсрах	ш	4
6	Гуравлагч 45* тавих. хоолойн голч d = 100мм/100мм	ш	1

7	Гуравлагч 45*тавих. хоолойн голч d = 50/50мм	ш	6
8	Гуравлагч 90*тавих. хоолойн голч d = 100/50мм	ш	3
9	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 100/100мм	ш	4
10	Шалгах таг тавих	ш	18
11	Салхивчийн малгай угсрах ф100	ш	1
12	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	5
13	Цэвэрлэгээ d=100мм тавих	ш	1
14	Цэвэрлэгээ d=50мм тавих	ш	1
15	Угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	4
16	Шууд гаргалгаатай суултуур байрлуулах	1ком	4
17	Буозантай яндангийн d=100мм угсрах	м	46.5
18	Юүлүүр-100мм угсрах	ш	7
19	?вдг?вч-100мм угсрах	ш	42
	Усан хангамжийн ажил		
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	71
2	D=25мм голчтой цайрдсанган хоолой угсрах	м	11
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	18.02
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	17
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	16
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.85
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	11
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	71
9	Хаалт d=16мм байрлуулах	ш	20
10	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	1
11	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	8
12	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
13	?л буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
14	Галын кран d=50мм тавих	ком	3
15	Хий авагч тавих	ш	1
16	Холигч байрлуулах	1ш	8
17	Холигч байрлуулах/ш?рш??р/	1ш	4
18	Ус халаагч тавих	1ш	1
19	Ахуйн насос суурилуулах	ш	1

20	Хөвүүр голч d=50мм байрлуулах	ш	1
21	Нөөцийн сав тавих	ш	1
22	Бетон дэр угсрах	ш	1
ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ			
гэрэлтүүлгийн ажил			
1	Ерөнхий хуваарилах самбар угсрах ЕОС-1	ком	1
2	хуваарилах самбар угсрах	ком	1
3	Цэнэг хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэг угсрах	ш	6
4	Цэнэг хуримтлууртай Гарах бичигтэй ослын гэрэлтүүлэг угсрах	ш	2
5	20вт эрчим хүчний хэмнэлттэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
6	2х36вт өдрийн гэрэл таазанд угсрах	ш	78
7	1х36 өдрийн гэрэл угсрах	ш	5
8	2х36вт өдрийн гэрэл угсрах	ш	3
9	1 туйлт унтраалга угсрах	ш	7
10	Хоёрлосон унтраалга усгах	ш	5
11	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга тавих	ш	2
12	Хамгаалагдсан 3 даралтат унтраалга тавих	ш	3
13	Газардуулгын контакттай далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ш	4
14	Газардуулгын контакттай хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ш	7
15	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	28
16	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	17
17	Уян оруулга хийх	м	1
18	ПВХ тусгаарлагчтай 2.5мм ² утас татах ПВ660	м	465
19	ПВХ тусгаарлагчтай 1х4мм ² ПВ660	м	390
20	ПВХ тусгаарлагчтай 1х10мм ² ПВ660	м	65
21	ПВХ тусгаарлагчтай 3х2.5мм ² ВВГ660	м	250
22	ПВХ тусгаарлагчтай 3х4мм ² ВВГ660		6
23	төмөр хоолой ф20	м	28
24	хуванцар хоолой ф20	м	206
25	хуванцар хоолой ф25	м	128
26	хуванцар хоолой ф40	м	60
27	туузан төмөр газардуулга угсрах 25х4мм	м	40
28	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10

29	8мм бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	186
30	ф8мм-ын ханын хавчаарт бэхэлгээ хийх	ш	12
31	ф8мм-ын ханын хөндийрүүлэгч хавчаарт бэхэлгээ хийх	ш	6
32	контакт хавчаарт бэхэлгээ хийх	ш	81
33	туузан төмрөөр гадна газардуулгын хүрээ хийх 40х4мм	м	170
34	8мм бөөрөнхий төмрөөр дээвэр дээгүүр газардуулагч хийх	м	186
35	12мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгыг ханын дагуу буулгах	м	50
36	туузан төмрөөр дотор газардуулгын хүрээ хийх 25х4мм	м	50
37	Суурийн хамгаалалт төмөр 3500х600мм	ш	6
38	Цайрдсан булан төмрөөр гараздуулга зоох 50х50х5мм	ш	32
39	Цайрдсан булан төмрөөр гараздуулга зоох 25х25х4мм	ш	6
40	ф8мм-ын хавчаар	ш	6
41	Тусгаарлагч дэр	ш	68
телефон			
1	телефоны розетка	ш	2
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй кабель UTP 2х20.5mm	м	50
3	Хуваарилах хайрцаг	ш	1
компьютео сүлжээ			
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй кабель UTP cat 60.5х4P	м	50
2	компьютерын сүлжээний розетка суурилуулах	ш	2
3	компьютерын сүлжээний салаалагч суурилуулах	ш	1
4	хувиргагч угсрах	ш	1
5	шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
кабелийн телевиз			
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй коаксиаль кабель пластмассан хоолойд сүвлэх	м	50
2	Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	2

3	Кабелийн телевизийн салаалагч суурилуулах	Ш	1
галын дохиолол			
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	КОМ	1
2	дэд станц угсрах	Ш	1
3	тэжээлийн блок угсрах	Ш	1
4	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	Ш	21
5	түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	Ш	3
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах		3
7	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй кабель	М	290
зарлан мэдээлэх систем			
1	зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт, чадлын өсгөгч, микрофоны хамт угсрах	КОМ	1
2	Зэс дамжуулагчтай кабель полиэтилен тусгаарлагчтай	М	130
3	чанга яригч таазанд суурилуулах	Ш	2
4	хананд чанга яригч суурилуулах	Ш	11
5	Ажиглалт хяналын систем		
1	дүрс бичлэгийн төхөөрөмж дэлгэцийн хамт угсрах	КОМ	1
2	хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	Ш	2
3	сүлжээний салаалагч угсрах	Ш	1
4	зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй утас пластмассан хоолойд сүвлэх UTP cat 60.5x4P	М	90
бусад тоног төхөөрөмж			
1	давхрын самбар угсрах	Ш	1
2	холбооны төмөр шкаф хананд суурилуулах	Ш	1
3	пластмассан булан холбоос ф16-25мм	Ш	270
4	Пластмассан хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах ф16	М	500
5	Пластмассан хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах ф25	М	102
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах	Ш	2
Зуухны барилга			
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	15.00
2	Суурийн хажууг шороогоор гараар дарах	м3	7.00

3	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	1.60
4	Бетон шугаман суурь цутгах М75	м3	6.40
5	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битум түрхлэг түрхэх 2үе	м2	2.40
6	Гадна довжоо ба хаяавч хийх	м3	1.79
7	510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	22.40
8	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	0.58
9	Т/б ялуу ДЯ 18.12.22	ш	1.00
10	Т/б ялуу ДЯ 15.12.22	ш	1.00
11	Я 18.12.14 ялуу угсрах	ш	2.00
12	Я 15.12.14 ялуу угсрах	ш	2.00
13	Төмөр бетон хучилт цутгах	м3	3.20
14	Дээврийн 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	м2	16.00
15	тортой хөөсөнцрөөр дулаалга хийх	м2	16.00
16	Дээврийн үнсэн бетон тэгшилгээ хийх 50мм	м2	16.00
17	Дээврийн 20мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.00
18	Дээвэр дээр 4 үе буюу 3 үе пергаминаар бүрж хар тосон шаваасан дээр чулуутай хар цаасан үетэй хийх	м2	16.00
19	Цонх угсрах	м2	1.80
20	Тоосгон хананд цонхны тавиур мод угсрах	м2	0.56
21	гадна дотор хаалга угсрах	м2	2.10
22	хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.70
23	хаалганд цоож бариул суулгах	ш	1.00
24	ус тусгаарлалт хийх 50мм	м2	16.00
25	Бетон шал 150мм	м2	2.44
26	200мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.00
27	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	42.30
28	тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	16.00
29	гадна хана сайн чанартай шавардах	м2	45.30
30	гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	45.30
31	шавардлагатай таазыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	16.00
32	шавардлагатай ханыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	42.30
33	бетон хаяавч хийх	м3	1.20
Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил			
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах	ш	1.00
2	Газардуулгын контакттай розетка далд угсрах	ш	2.00

3	Хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих 250в. 10А	ш	1.00
4	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	2.00
5	Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	ш	4.00
6	Пластмассан хоолой ф16 мм угсрах	м	15.00
7	ВВГ 3х2.5мм ² зэс голтой кабель угсрах	м	15.00
8	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВ 3х2.5мм ²	м	20.00
9	40х4мм ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	16.00
10	25х4мм ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	16.00
11	40х4х40мм хэмжэтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	4.00
Халаалтын ажил			
1	Ган радиатор угсрах 22-400-500	ш	1.00
2	ф25 халаалтын ган яндан угсрах	м	8.00
3	яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф20-25	м	8.00
4	бөмбөлгөн вентиль тавих ф20	ш	1.00
5	термостат вентиль тавих ф20	ш	4.00

Нэмэгдэл зардал-36.15%

Ашиг-9%

Зураг төсөл -0

Тайлбар: Заалны барилгын Газар шороо, суурийн ажил нь Сумын орон нутгийн төсвийн 75.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн тул 0.00 түвшнээс дээш хийгдэх ажлууд хийгдэнэ.

Төсөвчин Ц.Сайнсанаагийн зохиож П.Байгалмаагийн хянасан Б-18/156 дугаартай төсвөөс ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Баттулга