

**Увс аймгийн Давст суманд баригдах 200 суудалтай
соёлын төвийн барилга байгууламжийн угсралтын
ажлын тоо хэмжээ**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	888
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	67
3	Хамар хана, сувгийн нүх гараар ухах	м3	78
4	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /Ксийр - 1,14/	м3	1366
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	241
6	Довжооны дотор талд хөрсөөр эргүүлж булах	м3	44
7	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /шалан доорх шороо/	м3	80

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	18.3
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах БМ250	м3	37.33
3	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	13.8
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах м250	м3	22.64
5	Арматурчилах	тн	4.21
6	Бетонд гаргалгаа арматур, хунэн дээр арматур тавих	тн	0.516
7	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	109.4
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	109.9
9	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	640
10	Бетон шугаман суурь цутгах м150 /хамар ханын доорх/	м3	11.28
11	Сувгийн уланд бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	12.4
12	Сувгийн 200мм зузаан бетон хана цутгах м200	м3	2.86
13	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.06
14	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18.8
15	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	117.5
16	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /сувгийн хана/	м2	117.5
17	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	165
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	2
19	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	1
20	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	0.93
21	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	18
22	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	3.2
23	Нүхэн дээр булан төмөр угсрах	тн	0.034
24	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	32.31
25	Арматурчилах	тн	0.46
26	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.038
27	Довжооны пандусын төмөр хайс угсрах	тн	0.32
28	Шат, шатны талбай, цонх, тагтны хайс будах	тн	0.32
29	Төмөр босоо тулаас угсрах	тн	0.22
30	Бетон шугаман суурь цутгах В10 /тайзны хэсэгт/	м3	14.05

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	142.3
2	Эрдэс хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	577.5
3	1½-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	581.1
4	Өрлөг арматурчилах	тн	3.48
5	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах / ханын бэхэлгээ/	тн	0.682
6	Баганаас гаргалгаа, ханын бэхэлгээ арматур суулгах	тн	0.64
7	1½-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	85.86
8	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	143.6
9	Ердийн тоосгоор дунд зэргийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх /парпедийн хашлага хана, /	м3	61.6
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	63
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /я22.12.14/	ш	8

ТБ АРАГТ БУТЭЭЦ, ХУЧИЛТ ЦУТГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250	м3	43.51
2	3м хүртэл өндөр 200мм зузаан төмөр бетон хана цутгах м250	м3	4.2
3	Арматурчилах	тн	6.57
4	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	108.52
5	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-250	м3	114.93
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	10.44
7	Арматурчилах	тн	11.5
8	Дамнуруунд хашлага ханын бэхэлгээ арматур суулгах	тн	0.21

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	2.74
2	Арматурчилах	тн	0.3
3	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.284
4	Шатны төмөр гуя, дам нуруу угсрах	тн	1.48
5	Төмөр босоо тулаас угсрах	тн	1.76
6	Галын шатны төмөр бетон тавцан цутгах	м3	1.62
7	Төмөр тулаас дам нурууг 2 удаа будах	тн	3.24
8	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах	тн	3.126
9	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.41
10	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	0.62
11	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах м250	м3	1.04
12	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.121

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	568.6
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2843
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	568.6
4	Хөөвөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм	м2	568.6
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-320мм/	м3	71.1
6	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх м100	м2	568.6
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.4
8	Дээврийн 1 үе хөрсжүүлэгч түрхлэг хийх	м2	568.6
9	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	568.6
10	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	568.6
11	Дээврийн 1 үе хөрсжүүлэгч түрхлэг хийх /саравчны хавтан дээр/	м2	16
12	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	16
13	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	16
14	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /салхивчийн суваг, парпед/	м2	70.94
15	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерөх /салхивчийн суваг дээвэрт /	м2	20
16	Бохирын босоо шугаманд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.4
17	Салхивчийн хоолойд эрдэс хөвөн утсаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	1.05
18	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд дефлекторын суурь хавтан/	ш	2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах /гадна үүдны дотор, гадна хаалга төмөр жаазтай шилэн хаалгатай хана/	м2	43
2	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /Х-1, Х-3/	м2	47.13
4	3.6м2 хүртэл талбайтай метал жаазтай шилэн хаалга суулгах	ш	4
5	2м2 хүртэл талбайтай гадна хаалга суулгах	ш	4
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	47.13
7	Хаалганд нугас угсрах	хос	25
8	2м2 дээш талбайтай хуванцар жаазтай вакум цонх угсрах	м2	69.76
9	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах b-0.40-60m	м2	21.85
10	118x82 хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-2/	1 блок	3
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	69.76

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	55.7
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	556.9
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-80мм	м3	44.55
4	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	22.64
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	22.64
6	Перлит элсээр дуу тусгаарлалт хийх /30см/	м2	206
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	640.15
8	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	407.39
9	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	533.87
10	Паркетан шал хийх	м2	83.64
11	Шалны шахмал чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	114.24
12	Шатны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	20.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	1м2-д 3-хүртэл ширхэг шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	71.2
----	--	----	------

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	206.2
2	Тоосго бетон ханын тэгш гадаргуутай дам нуруу, багана шавардах	м2	59.3
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1957.2
4	Аккүстик тааз гипс хавтангаар хийх	м2	206.5
5	Дуу тусгаарлагч хавтанг хананд наах	м2	362
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	581.4
7	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	137
8	Олон нийтийн барилгын тоосго ба бетон гадаргууд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	137
9	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	581.4
10	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	1675.3
11	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	29.6
12	Өнгөт хавтангаар ариун цэврийн ерөөний хана хийх	м2	10.8
13	Гэрэлтүүлгийн тавцанд модон хайс хийх	м3	0.168
14	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	14.85
15	Хуванцар жаазтай шилэн хана угсрах	м2	68
16	Хайсны шон суулгах /Г-1/	ш	22
17	Хайсны бариул суулгах	ш	8.8
18	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.4
19	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	72

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	762.92
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	263.6
3	Дээврийн хашлага ханын дотор талыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	149
4	Салхивчийн яндангийн ханыг цементэн зуурмагаар гараар шавардах	м2	16.4
5	Салхивчийн яндан, хашлага ханын дотор талыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	165.4
6	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	55.6
7	Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	799.8
8	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах /гоёлын хүрээ, цонхны амалгаа, цоколь орсон/	м2	799.8
9	Гадна нүүр талд фасадны шилэн өнгөлгөө хийх	м2	17.8
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	872.52
11	500мм хүртэл өндөр гоёлын баганан хүрээ суулгах	м2	82.9
12	300мм хүртэл өндөр гөлтгөнөн эдлэлүүд суулгах /цонхны хүрээ гоёл/	м2	46.5
13	Ширхэгийн гөлтгөнөн товруу эдлэл суулгах	ш	6
14	Фасадны гоёлын хийц чулуун будгаар будах	м2	168

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	430
----	---	----	-----

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх м150	м3	7.86
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	98.3
3	Довжооны талбай пандус чулуун хавтангаар өнгөлөх б-25мм	м2	73.2
4	Довжооны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	61.71
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	402.2
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	223
7	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	822
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	48
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	16
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	20
6	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	130
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	130
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	31
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	3
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	8
11	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	7
12	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	2
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	214
14	R foil e foil-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	26.33
15	Шуудайгаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	26.33
16	Арматурын голч d=50мм тавих /галын кран/	ком	12
17	Услах кран d=25мм тавих	ш	1
18	Ус халаагч угсрах 2-5квт	ш	3
19	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
20	25мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	2
21	50мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	2
22	Үл буцах хаалт голч d=25мм	1огт	1
23	Үл буцах хаалт голч d=50мм	1огт	2
24	Хөвөгч клапан ба фланцын голч d=50мм тавих	ш	1
25	Цэвэр усны нөөцийн сав тавих V-6м3	ш	1
26	Цэвэр усны насос суурилуулах	ш	1
27	Галын усны насос суурилуулах	ш	1
28	Даралтын үүсгэгч сав тавих 100л	ш	1
29	Хөшүүргэтэй хаалт голч d=50мм	1огт	2
30	Дринчерийн хошуу голч d=20мм тавих	ком	16

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	42
3	R foil e foil-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.96
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	8
5	Холигч байрлуулах	1ш	8
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	8
7	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	2
8	Мөн / голч-100мм/	1ш	1
9	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф100мм	м2	3.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах M140A	экм	146.56
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	203
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	103
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	203
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	168
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	63
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	63
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	5
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	439
12	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	21.776
13	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	21.76
14	Шуудайгаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	21.76
15	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
17	Тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	9
18	Тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
19	Даралт тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	9
20	Даралт тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
21	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	ш	9
22	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	6
23	D-15мм термостат суурилуулах	ш	44
24	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	44
25	Хийн кран тавих	ш	24
26	Ус юүлэх d=15мм тавих	ш	8

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
3	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	2
4	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	7
6	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	1.6
7	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	4
8	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
9	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	1.9
10	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.9
11	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1.9
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	11.6
13	Ган холбох хэрэгсэл d = 50-80мм	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / C-0 СИСТЕМ /

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.9
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	6
5	Тойрох сувгийн агаар халаагч угсрах 20 мян /м3/ цаг хүчин чадалтай	ш	2
6	Ялтсан дуу намдаагч угсрах.ялтасын хэмжээ 500х1000х200	ш	1
7	Даавуун шүүлтүүр тавих	ш	1
8	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / С-1.2 СИСТЕМ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	2
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2
3	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	2
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / ЕС-1-6 СИСТЕМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	68.6
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	26
3	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	27
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	1.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах	ш	1
2	20 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ХС-1	ш	1
3	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ХС-2,3	ш	2
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ГС-1-3/	ш	3
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ГС-4/	ш	1
6	Ерөнхий самбарыг угсрах /ABP-125A/	ш	4
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ОГС/	ш	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /АХ-1/	ш	1
9	Тристор угсрах	ш	1
10	Тристор / гэрлийн удирдлагын хайрцаг / угсрах	ш	1
11	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	30
12	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	8
13	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	80
14	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
15	Таазанд LED гэрэл суурилуулах	ш	21
16	Таазанд LED гэрэл суурилуулах	ш	16
17	Таазанд LED гэрэл суурилуулах	ш	8
18	Туузан гэрэлтүүлэгч угсрах	м	50
19	3 тохируулгатай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	14
20	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	40
21	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	10
22	Шаланд багц разетка суулгах	ш	4
23	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	30
24	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	20
25	Төмөр хайрцаг тавих	м	383
26	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	28
27	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2700
28	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2100
29	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	700
30	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	500
31	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	150
32	1кг хүртэл жинтэй кабелийг таазанд сунгах /5x2,5мм ² /	м	350
33	1кг хүртэл жинтэй кабелийг таазанд сунгах /5x4мм ² /	м	30
34	1кг хүртэл жинтэй кабелийг таазанд сунгах /5x10мм ² /	м	50
35	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	1599
36	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	141
37	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	99
38	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	30
39	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	70
40	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	130

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

41	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	210
42	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	26
43	Гурван туйлт нэг автоматтай хайрцагийг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл 250 а - хүртэл	ширхэг	4
44	600мм хүртэл өргөнтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	2
45	600х400х350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	2
46	Дүүжлэхэд зориулагдсан удирдлагын товруут постын угсрах, элементийн тоо 16	ширхэг	1
47	Прожекторыг кронштейнд суурилуулах, прожекторын чадал 750вт	ш	4
48	Софитин гэрэлтүүлэгч	ш	2
49	Ложны гэрэлтүүлэгч 1000Вт	ш	3
50	Эвхдэг шат	ш	1
51	Ачаалал таслагч угсрах	иж бүрэн	5
52	100 а-н соронзон залгуурыг ердийн нөхцөлд хананд угсрах	ширхэг	1
53	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	12
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.2
3	Телефоны хш 20х2	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.1
3	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	12
4	Сүлжээний салаалагч тавих	ш	3
5	Өсгүүрийг тоосгон хананд суурилуулах	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СУЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн үзүүрт төгсгөлийн коннектор угсрах	1 кон-нектор	1
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.4
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа хананд угсрах	ш	12
4	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/ тавих	ш	2

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах-хянах хэрэгслийг угсрах	ш	1
2	Цацрагийн системийн бүх загварын мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	35
3	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	6
4	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	6
5	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	3
6	UPS маягийн тэжээлийн блок	шир	1

АЖИГЛАЛТЫН КАМЕРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фотоцахилгаан хүлээн авах-хянах хэрэгсэл угсрах	иж	1
2	Хамгаалалтын ажиглалтын дуран угсрах	ш	8
3	Сүлжээний салаалагч сэлгэгч тавих	ш	1
4	UPS маягийн тэжээлийн блок	шир	1
5	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.2

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн удирдлагын төхөөрөмж.	иж	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	1
3	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах	ш	21
5	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2
6	UPS маягийн тэжээлийн блок	шир	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ХД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-25 мм	метр	360
2	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-32 мм2	метр	300
3	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	261
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8
3	Эргэлтийн өнцөг, сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	28.3
4	150 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	24.03
5	Бетон дэр угсрах	ш	145
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	136
7	Сувгийн эргэлтийн хэсэгт 150мм зузаан төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	0.45
8	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.284
9	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.15
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.045
11	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.22
12	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф57мм	м2	81.6
13	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	53.4
14	Полиэтиленээр хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	81.6
15	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	1 хол-боос	4
16	Гидранты	ш	2
17	Фланц ба арматурын голч d=50мм	1огт	2
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3
19	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	440
20	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
21	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах {кс -1.14/	м3	183
22	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32

ТУЛГУУРЫН АЖИЛ /4Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тулгуур цутгах м200	м3	0.83
2	Тургуурын ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0037
3	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.135
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	10

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1, ДХ-2-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хүчилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d =1.5мx2м	ш	2
2	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7.8
3	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	
4	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	4
5	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф57мм	м2	1.47
6	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	1.47
7	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	1.47

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	32
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2

11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			

151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	175
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
3	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	160
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	15
6	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	6
7	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	44
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.3
11	Таг эрдсийн хөвөн материалаар тусгаарлалт хийх	м3	0.2
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 0,4КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УКШ-маркийн хөндлөвчтэй завсарын хөлгүй төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	ш	1
2	УКШ -маркийн ТБ төгсгөлийн анкер хөлгүй тулгуур угсарч босгох	ш	1
3	Кронштейн гагнаж тулгуурт байрлуулах	ш	16
4	Тулаас тогтоогч байрлуулах	ш	2
5	Бүслүүр байрлуулах	ш	19
6	Татагч, баригч байрлуулах	ш	10
7	Салбарлагч	ш	12
8	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын модон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3
9	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	14
10	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	1
11	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын СИП-2А-70 мм ² огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	0.23
12	6кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	35
13	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	20
14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	20
15	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
16	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
17	0.4 кв-ын 4 судастай 16-35 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	4
18	0.4 кв-ын 4 судастай 120 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	4
19	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
20	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30
21	95мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
22	100мм хүртэл голчтой полиэтилен уян хоолой угсарах	м	33
23	Суурьлуулсан кабелийн хамг. тууз	100м	2.05
24	Байшинд оролт хийх	ш	2
25	900х900х450мм хүртэл хэмжээтэй тоолуурын хайрцаг шонд буудаж бэхлэх	ширхэг	1
26	Гүйдлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
27	Гар хөшүүргэн таслагч /рубильник/ угсрах	иж бүрэн	1
28	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
29	Шигшсэн шороогоор кабелийн дээр дэвсгэр үе хийх	м3	34
30	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
31	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5
32	Дизель цахилгаан үүсгүүр холбох /25кВт/	ш	1

ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГГС-1 гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	155
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	155

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
6	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	6
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
8	1 ба 2 туйлт автоматыг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл ба-хүртэл	ш	8
9	Текстолит хавтан угсрах	ш	8
10	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20

ДИЗЕЛЬ ГЕНАРАТОРЫН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 1-р зэргийн хөрс	м2	1.9
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	Шугаман суурийн 1,5тн хүртэл жинтэй гулдмай /ЗХГ-6/ угсрах	ш	6
4	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	14
5	Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12
6	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.2
7	Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
8	Хашааны шон угсрах	ш	8
9	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах /будах/	1 секц	8
10	0,080 тонн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах /будах/	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг баганаар өлгөх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	100м	2.1
2	Коаксиаль кабелийн барилга дахь оролтыг бетон хананд хийх	ш	1
3	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	40
4	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50 мм	м	20
5	Кабелийн биржжүүлэлт хийх	ш	2
6	Төмөр бетон хөлтэй хөндлөвчгүй завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	2
7	Бүслүүр байрлуулах	ш	2
8	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	2
9	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
10	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	1
11	Нэг хосын телефоны зогсуур байрлуулах	1зогсуур	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	132
2	2м хүртэл гүн 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13
3	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	13
4	Зоорийн бетон хана цутгах м100	м3	23.4
5	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	7.72
6	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	3.5
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	23.4
8	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м200	м3	3.76
9	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	2.53
10	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /дамнуруу, хучилт/	тн	0.7
11	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.8
12	Хөрсийг үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
13	Шлакаар хана, дээвэр дулаалах	м3	16
14	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх б-300мм	м2	58
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг, салхивчийн яндан хийх	м2	3.62
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙН ӨНДӨРЖИЛТ, ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс 6-20см/	м3	248
2	0.3м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	248
3	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	372
4	15см зузаан үеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /авто замын доорхи хөрс/	м3	66
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	255
6	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	64
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	803
8	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	65.6
9	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	52.44
10	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	147
11	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэж, хасах	м3	247
12	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /дутах шороо/	м3	361
13	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэж, тараах	м3	361
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	74.83
15	Элсээр ус тусгаарлагч хийх	м3	8.74

ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр.	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1500
2	0.7х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	53
3	1х0.8 мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	9
4	Бут сөөгний суулгацыг арчлах	ш	62
5	Ургамлын урийг гараар цацах /зүлэгний суулгац/	м2	1500
6	Элсээр хучилт хийх	м3	30