

04 кв-ын ЦДАШ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нүх, газардуулгын ба кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	9.6
Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	9.31
0.4кВ-ын төгсгөлийн бетон анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54,6 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.285
Тулгуурт татагч суулгах	ш	1
Тулгуурт баригч суулгах	ш	1
TTD-151 газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1
Ган яндан угсрах ф50мм	м	18
ABB 4х6 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	31
6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	20
Кабелийн хамгаалалтын тууз ЛЭС	м	20