

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БОХИР УСНЫ ӨРГӨХ НАСОС СТАНЦЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	576.6
2	3м-ээс илүү гүнтэй шуудуу ба хүнхээлийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаж ,бэхэлгээг кранаар өргөх	м3	43.4
3	2м-ээс дээш өргөн 3м-ээс илүү гүн тогтвортой хөрсөнд банзан бэхэлгээ хийх	м3	3.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	67.57
5	2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	451.43
6	Ухалгаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	101
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
8	Нойтон хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	270.7
10	Худгийн төмөр шат бэлтгэж угсрах	тн	0.171
11	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	270.7
12	Ширмэн хоолой угсрах D=300мм	км	0.01
13	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	10
14	Уян хоолой ф76	м	15
15	Хаалт d = 100мм	ш	1
16	Үл буцах клапан d=100мм тавих	ш	1
17	Бохир усны тоолуур	1 ш тоолуур	1
18	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.5
19	Чиглүүлэгч тулгуурын төмөр хийц угсрах	тн	0.012
20	Өргөх насос суурилуулах TSURUMI 80C21.5-CR-62	ш	2
21	Түвшин мэдрэгч	шир	1
22	Цахилгааны самбар	ш	1
23	Цахилгааны утас сүвлэх	м	9
24	Зуурмаг бэлтгэх	м3	12