

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	490
2	Үнсэн дулаалга ууталж буулгах	м3	121.1
3	Парпедны малгайвч төмрийг буулгах	м2	114.2
4	Парпедны 38см-н тоосгон өрлөг буулгах	м3	69.5
5	Агааржуулалтын оройд гарсан өрлөгийн малгай төмөр буулгах	м2	17.1
6	Галын шат буулгах	м	18
7	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	56
8	Плитан шалыг дахин ашиглахгүйгээр буулгах	м2	95.7
9	Вестибюлийн мозайкан шал буулгах	м2	226.08
10	Заалны модон шал буулгах	м2	274.11
11	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	378.7
12	12 см тоосгон хамар хана буулгах	м2	109
13	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	15399.19

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12см-н хана өрөх	м2	31.33
2	Хаалга цонхны ялуу угсрах	ш	4
3	Өнгөт хавтангаар таславч хийх	м2	11.4

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.8x1.8м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	142.5
2	1.8x1.5м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	91.8
3	1.8x1.2м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	10.2
4	Цонхоны чулуун тавцан суулгах ЦТ-1 1.9*0.5	м2	43.7
5	Цонхоны чулуун тавцан суулгах ЦТ-3 1.3*0.5	м2	3.3
6	Цонхоны чулуун тавцан ЦТ-4 1.6*0.5	м2	27.2
7	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	190
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана таазанд будалтанд бэлтгэн тэгшилгээ хийх	м2	13149.19
2	Эмульс будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	4532
3	Дотор хана эмульсаар будах	м2	3572.89
4	Хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	4541.52

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана шавардах нийт талбайн 10%	м2	225
2	Хананд затирка хийх	м2	2250

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	2250
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2250

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх 50мм	м3	11.3
2	Вестибюлд харьтардаггүй плита шал хийх	м2	226.08
3	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	274.11
4	60х60 хэмжээтэй халтирдаггүй плита шал хийх	м2	87.06
5	Шал өнгийн тосон будгаар гараар 2 үе будах	м2	5788.78

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	631

ШУВУУН НУРУУН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпедны хана 51см-н зузаантай өрөх	м3	46.4
2	Ул нуруу бэхлэх 38см-н тоосгон хана өрөх	м3	21.2
3	Дээвэр дээр салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	27
4	Салхивчны яндан шавардах	м2	80
5	А,Б,В,Г Блокийн модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	2583
6	Буулгасан үнсийг эргүүлэн асгаас хийж нягтруулан дээврийг дулаалах	м3	121.1
7	А блокийн ул нуруу бэхлэх	м3	3.34
8	А блокийн 18м хүртэл алгасалтай модон татанга угсарч суулгах	ш	51
9	Б,В блокийн ул нуруу бэхлэх	м3	4.454
10	Б,В блокийн банзан шувуу нуруу угсрах	м3	55.15
11	Г блокийн ул нуруу бэхлэх	м3	1.57
12	Г блокийн банзан шувуу нуруу угсрах	м3	18.325
13	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	176.65
14	А блокийн шувуун нуруун дээврийн банзан фронтон хийх	м2	76
15	А,Б,В,Г блокийн Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	220
16	8м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-215мм	м	142.2

БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	54
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	264
3	Яндан хоолойд таглаа тавих. 100мм	ш	6
4	Отвод 135гр , ф100мм	ш	4
5	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	18
6	Угаагуур шаазан	1ш	18
7	Писаур тавих	1ш	12
8	Угаагуур сифон	ш	62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Малгайвч ф100мм	ш	6
---	-----------------	---	---

АРИУТГАХ ТАТУУРГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай хуванцар хоолой d-150/PVC-U/ гадна	м	41
2	Бух2.бух4-г угсрах	ш	2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5
4	Уурын зуухны үнс	м3	10
5	0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	35
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32
7	Ховилын бетон болон бетон чигжээс хийх	м3	0.1

ШАТ, ДОВЖОО, ПАНДУСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын шат шинээр хийх	ш	2
2	Бетон хаявч хийх	м3	21

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгийн шинийг бэхлэх	м	120
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
3	40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг зоох	м	68

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар тавих	ком	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	17
3	City llgth гэрэлтүүлэгтэй ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах L2	ш	43
4	Агуулахын өрөөний гэрэлтүүлэгч угсрах L1	ш	5
5	Гадна хаалга, гонх, шатанд тавих мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах L3	ширхэг	26
6	Гарах дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах L9	ш	26
7	Флорисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 3017 лпо 220В 2*36вт /иэк/	ш	690
8	Урлаг заалны тайзны дүүжлэх гэрэлтүүлэг 1*100вт	ш	6
9	Зөөврийн прожектор	ш	2
10	Disco llgth 18w гэрэлтүүлэг	ш	1
11	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	28
12	Хоёролсон унтраалга угсрах	ширхэг	65
13	Хамгаалагдсан ил унтраалга угсрах	ш	20
14	Хамгаалагдсан ил тавих хоёролсон унтраалга угсрах	ш	6
15	Хамгаалалтын тортой гадна байрших гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	3
16	Утас салбарлах хайрцаг угсрах км40022	ш	150
17	Унтраалганы блок угсрах	ш	150
18	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ПВ 660 2*2.5мм2	м	6000
19	Гар унтраагууртай галын хор тавих	ш	22
20	Розетка далд угсрах 2 туйлт 220в-10-20А	ш	80
21	Розетка ил угсрах /ус чийгний хамгаалалттай/ 380/220в-32А	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Panel light 600*600 1*48вт чадалтай дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч	ш	14
----	--	---	----