

**Ажлын тоо хэмжээ**

<b>Хэрлэн сумын 3-р баг Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын тоо хэмжээ /2019 он/</b>			
<b>д/д</b>	<b>ажлын нэр</b>	<b>х/н</b>	<b>тоо хэмжээ</b>
1	<b>01. Зам талбай</b>		
2	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	8753
3	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	7003
4	Авто замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1х0.3х0.15м/	100у/м	16.66
5	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 10см	м3	875
6	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн хольцоор суурь байгуулах /дэвсгчээр/ 3см	100м3	1.75
7	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3см	100м3	2.606

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Д.Баттулга