

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ажлын зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, улсын стандартын дагуу

- Ажил гүйцэтгэх шугаман сүлжээ график
- Барилга үйлдвэрлэлийн технологийн картыг гаргах

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь ажлыг чанаргүй хийсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгөх бөгөөд гүйцэтгэсэн ажилдаа 365 хоногийн баталгаа гаргаж өгнө.

Гүйцэтгэсэн ил далд ажлын акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулна. Тухайн ажлыг хүлээлгэж өгөхдөө гүйцэтгэлийн зураг гаргаж өгнө.

### АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	7м өндөртэй шон	Орой нь нэг толгойтой, толгой хэсэг нь 50-тай, суурин хэсэг нь 100-тай стандарт хангасан турба байна.	25ш
2	Лед гэрэл	50 ватт хүчин чадалтай 67 стандартын ус тоос, зэврэлт болон өндөр даралтын хамгаалалттай.	25ш
3	Кабель утас /чангалагч тросс/	СИП2-СИП4 КГ2*2,5	800м

Шон хоорондын зай 30м байх ба 80-100 см гүнд суулгаж цементлэсэн байна.

Дун хороололд байршилтай “Энхжин” гэрийн хуушуурнаас урдаас зүүн хойш чиглэл Наран багийн иргэн Д.Батсайханынх хүртэл 750 м зайд гудамжны гэрэлтүүлэг шинээр тавих

# Баяндун сум гэрэлтүүлгийн зураглал

