


БАТЛАВ:



Д.БАТСАЙХАН / УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА /

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН ТӨВЛӨРСӨН БОЛОН ИЛ ЗАДГАЙ, ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ҮҮССЭН
ХОГ ХАЯГДЛЫН ЦЭГИЙН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ, ДАРЖ БУЛШИЛЖ, ТЕХНИКИЙН БОЛОН
БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ, ХАШААЖУУЛАХ, ТЭМДЭГЖҮҮЛЭХ, КАМЕРЖУУЛАХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Тендерт оролцогч нь дор дурьдсан зарчмын шаардлагыг хангасан төсөл боловсруулна.

	Шалгуур
ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	"Хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, дарж булшилж техникийн нөхөн сэргээлт" хийх болон хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх чиглэлийн мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй байх.
	Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх, тэдгээрийг баталгаажуулах / нөхөн сэргээлтийн, жолооч, г.м/
	Өмнөх жилүүдэд хийсэн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт, адил төстэй ажлын туршлага, үр дүн /акт, гэрээний хувийг хавсаргах/
	Орон нутгийн давуу эрх тооцох
	Хогийн цэгийн хог хаягдлыг дарж булшилж техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажилд шаардлагатай ажлын багаж, хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжтэй байх /тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл баталгаажуулах, түрээсийн гэрээ/
	Хогийн цэгийн хог хаягдал дарж булшлах техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх, хашаажуулах ажлын талаар баталгаажуулсан технологийн карттай байх.
	Төлөвлөлт, төсөөллийн зураг ирүүлэх
	Ажлын явцыг 7-10 хоног тутамд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх

2. Ажлын даалгавар

№	Хийгдэх ажил	ажлын тоо хэмжээ	тайлбар
2.1. Адарганы хогийн цэгийг түрж, булшлах, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж, камержуулах, тэмдэгжүүлэх, хашаажуулах ажил			
1	Адарганы хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэх, түрж булшлах	3,5 га	Төвлөрсөн хогийн цэгийн эргэн тойронд тархсан хог хаягдлыг цэвэрлэх, 17,5 га талбайд хуримтлагдсан хог хаягдлыг түрж булшлах
2	Газрыг тэгшлэн техникийн нөхөн сэргээлт хийх	3,5 га	Норм стандартын дагуу техникийн нөхөн сэргээлтийг хийх
3	Төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах	1100 м	<p>Стандартын шаардлага хангасан торон хашаа хийх ба хашаанд тавигдах шаардлагууд:</p> <p>Тор: 4 мм диаметртай, зэвэрдэггүй ган утсаар торлосон, 1.8 м –ээс доошгүй өндөртэй, торны нүх нь 10 см–ээс ихгүй байх, 40 мм-ийн угольникаар рам зангидаж, торыг хүрээлсэн байх</p> <p>Шон: 2,2 м-ээс доошгүй өндөртэй, 10x10см-ээс доошгүй хэмжээтэй, дотроо 10-ын арматур 4-өөс доошгүй хийсэн бетонон шон байх, шонгийн дотор талын арматурын үзүүрүүд дээр, доороосоо харагдахуйц байх, бетон шонгийн арматурнаас торон хашаагаа гагнах суурь гаргаж өгөх. Шонг газарт суулгахдаа 40-өөс доошгүй см-ыг бетонодож суулгах, шон хоорондын зай 2 м-ээс ихгүй байх</p> <p>Хаалга: Бат бөх, стандарт шаардлага хангасан хэмжээтэй, 2 ш /орох, гарах/</p>
4	Адарганы хогийн цэгийг камержуулах	1 иж бүрдэл	20 -25 х zoom таталттай, 2 мегапиксель дурантай, 1-1,5 км –т хянах хяналтын камер иж бүрэн

5	Тэмдэгжүүлэлт хийх	3ш	<p>Анхааруулга, сэрэмжлүүлэг бүхий мэдээллийн самбар хийж байршуулах</p> <p>Самбарын хөлний өндөр 2.6м, 100 –ийн диаметрийн зузаан турбо байх, лист нь 2 мм-ийн зузаантай, 100х200 см–ийн хэмжээтэй байх, листний рам нь 40 мм–ийн өргөнтэй угальникаар хийсэн байх, самбар дээрх тэмдэглэгээг удаан тогтоцтой, фосфортой будгаар бичсэн байх, самбарны хөлийг 40см-ээс доошгүй гүнд бетондож суулгах</p>
2.2. Увш харын хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэх, түрж булшлах, камержуулах, зогон татах, тэмдэгжүүлэх			
1	Увш харын хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэх, түрж булшлах	105 га	Увш харын хогийн цэгийн эргэн тойрны хог хаягдлыг цэвэрлэх, 105 га талбайд тархсан хог хаягдлыг түрж булшлах
2	Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх	50 га	Норм стандартын дагуу техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийх
3	Дахин хог асгахаас сэргийлж зогон татах	1500 м	80-100 см өргөнтэй, 50 см-ээс доошгүй гүнтэй байх
4	Камержуулах ажил хийх	1 иж бүрдэл	30 x zoom таталттай, 4 мегапиксель дурантай, 360° эргэдэг, 2,5 – 3 км –т хянах иж бүрэн камер
5	Тэмдэгжүүлэлт хийж байршуулах	3ш	<p>Анхааруулга, сэрэмжлүүлэг бүхий мэдээллийн самбар хийж байршуулах</p> <p>Самбарын хөлний өндөр 2.6м , 100 –ийн диаметртэй зузаан турбо байх, лист нь 2мм-ийн зузаантай, 100х200 см–ийн хэмжээтэй байх, листний рам нь 40мм–ийн өргөнтэй угальникаар хийсэн байх, самбар дээрх тэмдэглэгээг удаан тогтоцтой, фосфортой будгаар бичсэн байх, самбарны хөлийг 40см-ээс доошгүй гүнд бетондож суулгах</p>
3. Улаангом сумын хогны асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн сав болон сандал байршуулах, бункер байршуулах			
	Нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн сав байрлуулах / жижиг/	50 ш	Стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн, эдэлгээ удаан байх
	Нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн сав байрлуулах / том /	30 ш	1,25х1,25х1,25 хэмжээтэй, 30 мм – ийн угольникаар рам зангидаж, 2 мм –ийн зузаантай листээр хийсэн амсар дээгүүрээ хүрээлсэн

		хашилттай, хог хаягдал ангилах зориулалт бүхий, тэмдэглэгээтэй байх
Нийтийн эзэмшлийн талбайд сандал байрлуулах	50 ш	60:40 –ийн квадратаар рам зангидаж хийсэн, 140 см – ийн урттай, бат бөх, эдэлгээ даахуйц, дахин гагнаж болохуйц материалтай, түшлэгтэй, лагдаж өнгөлсөн, модон сандал

Гүйцэтгэгч анхаарах зүйлс:

- Хог хаягдлыг түрж, булшлах, нөхөн сэргээлт хийх үр ашигтай, дэвшилтэт арга технологийг хэрэглэх.
- Хогийн цэгийн хог хаягдал дарж булшлах техникийн нөхөн сэргээлт болон хашаажуулах ажлыг батлагдсан технологийн картын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
- Үе шатны ажлын хуваарийг гаргана.

Боловсруулсан: *Б. Энхтуяа* Б. Энхтуяа /ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн аялал жуулчлал, байгаль орчны бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /



М. Чойдулам М. Чойдулам / БОАЖГ-ын орчны бохирдол, хог хаягдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /

Хянасан: *Б. Бат-Ерөөлт* Б. Бат-Ерөөлт /ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга /