

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХУДГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Өрөмдлөгийн агрегат байрлуулах ба буулгах	цооног	2
165 мм цүүцээр II зэргийн хөрс өрөмдөх 2ш	100м	0.6
Суултын яндан ф168 нэг цуваанд байрлуулах	10м	6
Шүүр ороох	10м	6
Шүүрийн янданг нэг цуваанд байрлуулах	м	16
D=32 мм голчтой ус өргөх цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
Муфть ф32 угсрах.	м	10
Түвшин мэдрэгч тавих	ширхэг	1
Удирдлагын самбар угсрах	ш	2
Уст үеийг угаах, сэргээх, шавхах үеийн б/т ажил	иж бүрдэл	2
Цооногт угаалт хийх	иж бүрдэл	2
Эрлифтийн янданг угсрах буцаах	у/м	60
Цооногт шавхалт хийх	у/м	60
Гидрогеологийн ажиглалт хийх	цооног	2
Гүний насос суурилуулах	ком	2
Сэлгэн залгуур угсрах	ширхэг	1

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ВВГ 3*4 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	125
Газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.125
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	125
3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	26
Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25