

Зам барилгын ажил

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Зөврөөр далан байгуулах	1м3	1630.92
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2821.04

СУУРИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	848.76

ДУГУЙН ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хайрган суурь байгуулах 15см	1м3	167.7
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	110.86
Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	39.87
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	802.5

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	5
Дохионы шон суулгах	1ш	12

ТӨМӨРБЕТОН БОЛОН ГАН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф 1.0М, Ф 0.5М

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хоолойны орчмын далангийн шороог ухаж зайлуулах	1м3	264.94
Хоолойн суурийн ухмал	1м3	200.93
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	351.41
Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	46.91
Бетон суурь байгуулах	1м3	4.03
Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	6.6
Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	2.25
Амсарын ул бетон цутгах 25см	1м2	45.02
Хоолойны портал хана цутгах	1м3	6
Хоолойны манаас бетон цутгах	1м3	6.34
Хоолойны залгаас бетон цутгах	1м3	1.4

Зам барилгын ажил

Хоолойг элсээр эргүүлж булах	1м3	95.47
Хоолойны үлдсэн хэсгийн далангийн дүүргэлт хийх	1м3	4.06
Орох гарах амсрын 2 талын конусын дүүргэлт хийж нягтруулах	1м2	3.56
Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	20
Ус гарах талын чулуун асгаас	1м3	9
Ус орох талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	15
Ус гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	18
Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	37.5
Арматур	1кг	2331.43
Ган хоолой байрлуулах	1ш	15