

№	Хийгдэх ажлууд	Тоо хэмжээ	Чанар байдал
1	Баруун дэнжийн замыг үер авдсан хэсэгт ганга үүсэнийг чулуу шороогоор дүүргэж тэлгээд үерийн үсэгт зайлуулах модон хоолой хийж суваг татах	40м урт 1.5м гүн 5м өргөнтэй үерийн үсэгт суваг татах, 1ш модон хоолой	Үүссэн ганга битүүрсэн байх үерийн үсэгт зайлуулах асуулал шийдэгдсэн байх
2	Гол гудамжинд иж бүрэн камер суурилуулах	4ш	харах өнцөг 90 градус бичгийн багтаамж 1твт
3	Гол гудамжны хуучин гэрэлтүүлгийн 10 шонг тайрч богиносгоод зүүн тийш нь шахаж байрлуулж хэвийн ажиглагатай болгоно. Мөн шонгийн хуучин хашлаганы чулууг зайлуулж цэвэрлэх	10ш	Гэрэлтүүлгийн зөөж гудамжийг чөлөөлсөн байх чөлөөт цэвэрлэсэн, чулууг цэвэрлэсэн, гэрэлтүүлэг хэвийн ажиглагатай болсон байх
4	04-ийн шинэ шон дээр мэдрэгтэй гэрэлтүүлгийг байрлуулах	9ш	Гэрэлтүүлэгтэй байх
5	Гудамжны гэрэлтүүлгийн хуваарилгын хянах самбарыг шинээр тавих	1ш	Иж бүрэн байх
6	Зүүн голын гудамжны гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгийн араар мөн баруун талаарх гэрэлтүүлгийн гэмтлийг засварлах	16ш	Гэрэл ажиглагатай болсон байх

Ажлын даалгавар боловсруулсан: Багийн засаг дарга, Б.Хатгалуур

Нярав: Т.Цэрэнпунт

Засаг даргын орлогч, О.Цэдэндорж

Хянасан: Тамрын газрын дарга, Б.Гэрэлцэцэг

