

Тав. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.Барааны тодорхойлолт: Ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогоонд хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахын барилга барих. Төсөв өртөг 20.000.000 /Хорин сая төгрөг/.

Агуулахад : Мах, Хүнсний ногоо, Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн, Бараа материал гэсэн 4-н төрлийн бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай байна.

Стандарт: Агуулахын барилга нь: Суурь:

- Суурийн урт -12.4 , өргөний хэмжээ 8.4 м байна.
- Суурийн өндөр 50 см, Барилгын өндөр 2,5 м байна.
- Суурийн дотор талыг шороогоор дүүргэлт хийж өнгөн хэсэгт 5-8 см зузаантайгаар шал цутган тэгшилсэн байна.
- Үүдэн талдаа 3-н үе шат бүхий довжоотой байна.

Хана, өрөө тасалгаа, цонх, хаалга гарц:

- Гадна хана давхар блокоор өрөгдсөн байна.
- Ханын гадна талыг шавардаж шохойдох буюу эмульсдсэн байж болно.
- Ханын дотор талыг тосон будгаар 2-3 давхарлаж будсан байна.
- Угааж арчих, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх нөхцөлийг сайтар хангасан байна.
- Өрөө тус бүр гэрэл цахилгаанаар хангагдсан байна.
- Агуулахын гурван талын хананд 6ш цонхтой. Цонх нэг бүр 40 см өндөртэй, 60см урттай байна.
- Уг агуулах дотор талаараа тусгаарлагдсан 4-н өрөө тасалгаатай, гол хэсгээр орох гарахад зориулагдсан коридортой байна.
- Агуулахын барилгыг өөр нэгэн барилгын хажуу хананд нааж барих бөгөөд нэг өрөө, коридорыг уг барилгын халаалтаас шугам авч халаалтаар хангасан байна. Трубо 25 мм-тэй, 17 метр, халаах хэрэгсэл нь 6 секц бүхий 1 ширхэг паараас бүрдсэн байна.
- Өрөө тус бүр коридорлуу гарах хаалгатай байна.
- Хаалга тус бүр коридор талруугаа нээгдэх бөгөөд гаднаас орох талаас нээгдэх. /агуулахад бүтээгдэхүүн оруулахад тээр болохооргүй байдлаар нээгддэг байх нь чухал/

- Хаалга бүр цоож түгжээ сайтай, арчиж цэвэрлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхэд хялбар, нян бактер үржих, тогтох, наалдах боломжгүй гөлгөр гадаргуутай байна.
- Коридорын мухар хэсэгт хоёр талруу өрөөнд орох хэсэг хүртэлх мухарт жижиг өрөөний зориулалтаар тасалгаа хийж хаалга суулгасан байна. /ариун цэврийн булан тавих, хувцас солих зориулалттай/
- Гадна талын хаалга бусад хаалгануудаас харьцангуй өргөн буюу 1.5 м, бөх бат төмрөөр хийгдсэн цоож түгжээ бэхэлгээ сайтай байх.

Дээвэр, тааз:

- Дээвэр шувуу нуруутай сайн чанарын төмөр дээвэртэй байна. Оройн өндөр 1.5 м-ээс багагүй байх ба зэргэлдээх барилгатай дээврийн налуу нь параллель байна.
- Таазыг палкаар дэр тавин 3-5 см банзаар дээвэрлэн плёнк дэвсэж шилэн хөвөнгөөр хучилт хийж дулаалсан байна.
- Таазны дотор талыг лампирдсан байна. Лампырыг таазанд нааж арчиж цэвэрлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхэд хөдлөх, салах завсар зай гарах, завсар зайгаар нарийн тоос тоосонцор орох зэргээс сэргийлж хөдөлгөөнгүй сайтар бэхэлсэн байна.
- Дээврийн 2 талын хажуу хэсэг/пронтон/-ийг дан тоосгоор өрж битүүлсэн байна.

Шал:

- Бүх өрөө, коридорын шалыг цутгаж сайтар өнгөлж тэгшилэн, шалны будгаар 1-2 давхарлаж будсан байна. /халтирч гулгахаас хамгаалагдсан байх/
- 5 өрөө, коридор тус бүр сүүн гэрэл, унтраалгатай байна. Цахилгаан монтажийг шийдсэн байна.
 2. Стандарт: Барилгыг зураг төслийн дагуу, сайн материалаар хийж гүйцэтгэсэн байна.
 3. Бараа хүргэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх газар: / Нарийнтээл сумын 4-р баг, Цагаан-Овоо, ЕБС-ийн захиргаа/
 4. Үйл ажиллагааны хуваарь: