

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Замын чигийг сэргээх	1км	2.12

Ний

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Зөврөөр далан байгуулах	1м3	341.17
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2083.17

Ний

СУУРИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	2403.01
Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах 15см	1м3	1789.51
Байгалийн чулуу	1м2	244.67
Байгалийн чулуун замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	4893.47

Ний

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	12414.17
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 4см	1м3	496.57
Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	12414.17
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	372.42
Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах /хучилт хийсний дараах асгамал хөвөө/	1м3	338.72

Ний

ЯВГАН ЗАМ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 15см	1м3	690.98
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	4606.56
Дугуйн замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 15см	1м3	276.85
Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх 5см	1м3	1845.69

Ний

ХАШЛАГА ТАВИХ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	6616.09
Замын хашлага тавих	1у/м	4723.04

Ний

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	88
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	4534.55

Ний

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Их бие В25 маркын бетон зуурмаг	1м3	5.58
Тагны В25 маркын бетон	1м3	3.1
Ул бетон В10 маркын бетон зуурмаг	1м3	11.16
Хайрган суурь байгуулах	1м3	1.55
Арматур	1кг	1700.04

Ний

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 кв-ын 4 судастай 50мм2 хүртэл огтлолтой кабелд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	24
50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	120

10КВ-Н АШ-ЫГ БУУЛГАЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа 10кВ-н завсарын тулгуур буулгах	1 тулгуур	6
Одоо байгаа 10 кв-ын агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг буулгах	км (3 утас)	0.357
Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	9.8
10 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	3
10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох уа15-3	1 тулгуур	5
10 кв-ын агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг татах	км (3 утас)	0.357
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	27.3
Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	130
Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	26
Тулгуурын нүх, газардуулгын шуудууг булах	м3	34.13

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 3

Увс-Улаангом хот, шинээр хийх 2,1км авто замын гэрэлтүүлэг

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн суурийн нүхийг 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	27.36
Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	25.99
Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.4
Дамартай утас, тросыг агаарын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.46
Гэрлийн шонгийн төмөр бетон суурь суурилуулах	ширхэг	76
Иж бүрэн гэрэлтүүлгийн самбар суурилуулах	ком	3
Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	76
Мөгөөрсөн хоолойг бэлэн сувагт угсрах	м	700
Газардуулгын шуудууг 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	37.8
Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	34.77
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	48
160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	481.32
Шуудууг эргүүлж булах	м3	457.25
ABB 4*25 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	2635
25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	304

0,4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гаргалгааны автомат угсрах,	ш	1
Кабелийн шуудууг 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	63
Шуудууг эргүүлж булах	м3	57.96
Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	300
Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	300
ABB 3*50+1*25мм2 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	300

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 2