



**БАРУУН ДЭД СТАНЦЫН ТӨМӨР БЕТОН ХАШААГААР СОЛИХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2019.05.28

1. Төмөр бетон хашааны суурийн ажил

- 1.1 Суурь хундага 59 ширхэг газарт нүх ухаж суурилуулах
- 1.2 4x2,2м хэмжээтэй бетонон хашаа 58 ширхэг сууринд угсарч барих
- 1.3 Бетон хашааны дээгүүр хамгаалалтын 202 м өргөст торыг хуучин хашааны торыг ашиглан угольник төмөр хашаанд гагнаж, бэхлэн татах
- 1.4 Хашааны суурийн сул шороонд нягтруулга хийх.
- 1.5 Хашаа нь муур, нохой орохгүйгээр хаяа, хаяавчийг нь битүүлэх.
- 1.6 Хуучин 156 метр төмөр торон хашаа, 45ш шон, 1ш том, 2ш жижиг хаалгыг буулган тээвэрлэж, аж ахуйн хашаанд буулган няравт хүлээлгэн өгөх.

2. Хашааны хаалганы ажил

- 2.1 Хашаанд 2ш том 8x2,1м хэмжээтэй гүйдэг хаалгыг лист төмрөөр хийх.
- 2.2 Хашааны том гүйдэг хаалганы замыг машин ордог хэсэгт хүчитгэсэн бетоноор суурь хийх.
- 2.3 Хүн ордог хаалгыг лист төмрөөр хийх ба хүн харах шагайвчтай, мөн хаалга нь өөрөө хаагдаг татуургатай байх.
- 2.4 Хаалганд хуучин алсын удирдлагатай хонх байруулах.
- 2.5 Том жижиг хаалга нь дотор талаасаа түгждэг түгжээтэй, цоожоор цоожилдог байх.

Хянасан: АА-ны дарга

Ажлын даалгавар гаргасан: АА-ны аш/инженер

М.Ууганбаяр

Ц.Мөнхбаатар

110/10 кВ-ын Баруун дэд станцын хашааны хэмжээ

58

17

5

36

56

44

ОРУ
гэрэлтүүлэг

ОРУ
гэрэлтүүлэг

5м хаалга

Аккумуляторын
ерөө

ОРУ

ЗРУ

17

