

БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Д.ЖААВАЙ

**УЛААНБААТАР САЛБАРЫН УРДАХ ЗАМЫН ХЭСГИЙГ ХАТУУ
ХУЧИЛТТАЙ БОЛГОН БЕТОНДОХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2019.06.28

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. Суурийн ажил / урт 105м , өргөн 8м/			
1	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	126
2	Буталсан чулуун хольцыг дэвсгэрээр дэвсэж суурь байгуулах	1м3	84
2. Хучилтын ажил / урт 105м , өргөн 8м/			
1	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	97
2	Цемент бетон хольцоор /М-250/ зам, талбайг гараар хийх	1м3	84

Хянасан: ТААА-ны дарга  Г.Мөнх-Үүрд

Ажлын даалгавар гаргасан: ТААА-ны автын механик  Х.Очирпүрэв.