

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	560
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	101.7
3	Хөрсийг автомосвалд ачиж зөөж хаях	м3	101.7
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	499
5	Гараар засаж ухах	м3	37.5
6	Сувгийг механизмаар буцаау булах	м3	301.4
7	Мөн гараар булж тэгшилж засах	м3	53.1
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийж нягтруулах	м3	154

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	16.7
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	39
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	3.5
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	24.1
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.33
6	120 мм ханын суурь цутгах В.3.5	м3	9
7	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх	м3	5.2
8	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.6
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГХС-5	ш	120
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	20
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	570
12	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	43.2

КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	45.6
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	147.8
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	17.952
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	181
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	26.63
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	3.22
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.592
8	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	28.4
9	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	-1.53
10	Төмөр бетон парпет цутгах В20	м3	25.3

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	161.5
2	1\2-ын өнгөлгөөний тоосгоор гадна хана өрөх	м2	462
3	Чулун х?в?н хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	458.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.94
5	120 мм ханыг хучилтанд бэхлэх	тн	0.22
6	120мм ханын дээр тавих арматур	тн	0.334
7	360 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн царууц гулдмайгаар өрөх	м3	128.4
8	Дотор тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	301
9	Шилэн хана угсрах	м2	77
10	Ариун цэврийн өрөөний хана хаалга хавтангаар угсрах	м2	12
11	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр т?м?р шат угсрах ба задлах	м2	583.8

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай .металл рамтай вакуум цонх угсрах	м2	36
2	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	31.5
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	33.4
4	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай ?н?лг??тэй хаалга угсрах	м2	26.4
5	Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	25.2
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	67.5
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	51.6
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	22

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны никель төмөр хайс хийх 70мм	ум	76
2	Шатны дороос шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	54
3	Мон эмульсээр будах	м2	54
4	Галын шат угсрах	тн	0.25
5	Шатыг хар лакаар будах	тн	0.25
6	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	81

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	32.3
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1270.1
3	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	1270.1
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	59.9
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	240
6	PVC шал хийх	м2	973
7	Тайзны тавцангийн тулгуур угсрах	м3	1.7
8	Нүүрийг харуулдсан банзаар өнгөлөх	м2	6
9	Цэвэр банзан шал шахах	м2	24.1
10	Тайзны гишгүүр угсрах	м2	13
11	Шалыг 2 удаа лакаар будах	м2	44.4

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	333
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1564
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	333
4	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	333
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	333
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	333
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1564
8	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	333
9	Мембаранаа дээврийг бүрэх	м2	333
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	644.1
11	Дээвэрт гарах салхивчийн сувгийн өрлөг өрөх	м3	1.15
12	Парпет төмөрлөх	м2	46
13	Салхивчийн сувагт малгайвч төмөр хийх	м2	2.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1893
2	Мөн 200х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	144.8
3	Тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	66.4
4	Усан цийдмэг будгаар шавардсан тааз будах	м2	1330.5
5	Багана дам нуруунд тэгшилгээ хийх	м2	187.6
6	Багана дам нуруу шавардах	м2	187.6
7	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	2147

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	147
2	Цоколд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	24
3	(цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	24
4	Салхивчийн сувгийн ханыг гараар ердийн шавардах	м2	8
5	Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	8
6	Парпетны дотор гадна хана шавардах	м2	202.8
7	Парпетны гадна тал эмульсэн будгаар будах	м2	101.4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын бетон хаяавч хийх	м3	3.9
2	Гадна баганыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	36
3	Довжоог хашлага хана, пандус, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах ГДГ-1	м3	21
4	Довжоо г өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	84.3
5	Пандус цутгах БМ-100	м3	10
6	Хаяавч пандуст цементэн тэгшилгээ хийх	м2	39
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	97
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ /Б,В БЛОК ТОО ХЭМЖЭЭ АДИЛ, ЗӨВХӨН 1 БАРИЛГЫН ТОО ХЭМЖЭЭ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	875
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	68
3	Хөрсийг автомосвалд ачиж зөөж хаях	м3	67
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	779.8
5	Сувгийг гараар засаж ухах	м3	64.5
6	Сувгийг механизмаар буцааж булах	м3	606
7	Мөн гараар булж тэгшилж засах	м3	107
8	Дугах шороог ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	120.5
9	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийж нягтруулах	м3	187.5

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	16.7
2	Төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	42.4
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.24
4	120 мм ханын суурь цутгах В.3.5	м3	3
5	Суурь арматурчилах	тн	0.223
6	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	35.8
7	Бетон хийцийг арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	3
8	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх	м3	3.3
9	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.8
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГХС-5	ш	166
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	696.4
12	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	101.4

КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	47.5
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	134.8
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	8.94
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	151.85
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	29.31
6	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	6.2
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	-0.28
8	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.451

ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	196.2
2	Чулун х?в?н хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	542.6
3	Гадна хана 120 мм өнгөлгөөний тоосгоор өрөх	м2	545.7
4	Дотор хана 120 мм тоосгоор өрөх	м2	655.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	360 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	151.7
6	Агаарын үетэй дотор тоосгон хана өрөх	м3	42.7
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.17
8	Хаалганы н?хний дээр арматур тавих	тн	0.692
9	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	132.7
10	120 мм ханыг хучилтанд бэхлэх	тн	0.902
11	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр т?м?р шат угсрах ба задлах	м2	545.7

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	134
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	53.2
3	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай ?нг?лг??тэй хаалга угсрах	м2	176
4	Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.15
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	134
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	179
7	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав- тас	12
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	96

ГАЛЫН ТӨМӨР ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ТБ-1 баганын төмөр бетон суурь цутгах	м3	4.95
2	ТБ-1 төмөр багана угсрах	тн	2.04
3	Шатны төмөр гуя угсрах	тн	1
4	Төмөр хайс угсрах	тн	1.1
5	Галын шат ны салангид хийцүүд угсрах	тн	8.524
6	Төмөр хийцийг будах	тн	12.7
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	12.7

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны никель төмөр хайс хийх 70мм	у/м	76
2	Шатны дороос шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	54
3	Мон эмульсээр будах	м2	54
4	Галын шат угсрах	тн	0.25
5	Шатыг хар лакаар будах	тн	0.25
6	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	81

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	38.4
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1273.2
3	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	1439.1
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	124.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	44.7
6	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1299

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	438.8
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2150
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	439
4	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	439
5	Мөн 75 маркийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	439
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	439
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	439
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2150
9	Мембаранаа дээврийг бүрэх	м2	439
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	545.7
11	Дээвэрт гарах салхивчийн сувгийн өрлөг өрөх	м3	3.45
12	Салхивчийн сувагт малгайвч төмөр хийх	м2	7.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3746
2	Мөн 200х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	640.8
3	Тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	170.8
4	Усан цийдмэг будгаар шавардсан тааз будах	м2	1493.8
5	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	3916.8

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	316.8
2	(цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	61.2
3	Парпетны дотор ханыг гараар ердийн шавардах	м2	83
4	Салхивчийн сувгийн ханыг гараар ердийн шавардах	м2	22
5	Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	22
6	Эмульсэн будгийн доорхи цавуун будалт хийх	м2	818.4
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	818.4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын бетон хаяавч хийх	м3	6.9
2	Довжоог хашлага хана, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах ГДГ-1	м3	5.4
3	Довжоо г өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	20.2
4	Төмөр хайс хийх 70мм	у/м	6
5	Пандус цутгах БМ-100	м3	1.5
6	Хаяавч пандуст цементэн тэгшилгээ хийх	м2	91.4
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	187.2
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ А.Б.В

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм	м	648
2	Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм	м	280
3	Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм	м	175
4	Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм	м	112
5	Халаалтын ган яндан угсрах ф40мм	м	172
6	Халаалтын ган яндан угсрах ф50мм	м	70
7	Халаалтын ган хоолой угсрах Ф80 мм	м	14
8	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	1471
9	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	1103
10	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	284
11	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
12	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	109
13	Хийн кран маявский	ш	67
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	214
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	12
16	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	68
17	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40мм	ш	12
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф50 мм	ш	6
19	Ус юүлэх гуравлагч кран ф!15мм	ш	72
20	Панель радиатор угсрах 22 400x400h	ш	6
21	Панель радиатор угсрах 22 400x500h	ш	51
22	Панель радиатор угсрах 22 500x500h	ш	32
23	Панель радиатор угсрах 22 500x600h	ш	73
24	Панель радиатор угсрах 22 1000x600h	ш	22
25	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф20	м2	3.14
26	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф25	м2	5.9
27	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф32	м2	15.7
28	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф40	м2	21.6
29	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф50	м2	11
30	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф80	м2	3.5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн цайрдсан хоолой 150x150	м2	14.4
2	Салхивчийн цайрдсан хоолой 200x200	м2	31
3	Салхивчийн рещеток угсрах	ш	108
4	Uneo 125 TVO V220 b W33 кв	ш	2
5	Uneo 100 TVO V220 b W 15кв	ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ А БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хөрөнхий самбар угсрах 2000x800x500 EC-1, EC-2	ком	2
2	Электрон тоолуур угсрах	ш	2
3	Гуйдлийн трансформатор угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Еронхий хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1,ХС-2 2000x800x400	ком	2
5	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүр	8
6	Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсарч тавих ГС-1,ГС-2, ГС-3, ГС-4	ш	4
7	Гэрэлтуулгийн хуваарилах самбар угсрах ОСГ1	ширхэг	1
8	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	3
9	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
10	ЕХИТ бичигтэй аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
11	2*36 чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ш	4
12	2*36 чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	ш	48
13	1*13 вт чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ш	6
14	1*18 чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	ш	89
15	100ВТ хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	10
16	60ВТ хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	5
17	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	13
18	2 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6
19	1 туйлтсолин угсрах унтраалга тавих	ширхэг	10
20	2 туйлт солин угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6
21	1 даралтат хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга	ширхэг	10
22	Мөн 2 даралтат хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга	ширхэг	7
23	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	46
24	Хананд далд тавих газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	13
25	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	300
26	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	125
27	2.5мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	12000
28	4мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	190
29	6мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	200
30	10 мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	210
31	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5850
32	32мм х хуванцар хоолойг угсрах	м	110
33	Янз бүрийн металлууд	кг	3
34	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	4
35	Кабелийн Зэс төгсгөвч	ш	10
36	8-12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг эд ангид гагнаж угсрах	м	320
37	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	35
38	25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
39	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	250

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсарч тавих ГС-1,ГС-2, ГС-3	ш	3
2	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	18
3	ЕХИТ бичигтэй аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	2*36 чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	ш	134
5	1*13 вт чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ш	38
6	100BT хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	38
7	60BT хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	3
8	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	74
9	2 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	46
10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	110
11	Хананд далд тавих газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	148
12	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	300
13	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	380
14	2.5мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	17500
15	4мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	4255
16	16 мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	330
17	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	10880
18	32мм х хуванцар хоолойг угсрах	м	170

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсарч тавих ГС-1,ГС-2, ГС-3	ш	3
2	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	18
3	ЕХИТ бичигтэй аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
4	2*36 чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	ш	137
5	1*13 вт чадалтай флорициент гэрэлтүүлэгч бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ш	38
6	100BT хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	38
7	60BT хүртэл чадалтай улайсах чийдэн бүхий таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP 44	ширхэг	3
8	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	74
9	2 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	46
10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	110
11	Хананд далд тавих газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	148
12	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	300
13	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	380
14	2.5мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	17000
15	4мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	3870
16	16 мм2 зэс огтлолтой ПВХ утас	м	232
17	Кабелийн Зэс төгсгөвч	ш	30
18	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	10435
19	32мм х хуванцар хоолойг угсрах	м	120

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон хуваариалах хайрцаг байрлуулах ОР-20	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Телефон хуваариалах хайрцаг байрлуулах ОР-10	ш	1
3	JF20x2X0.5 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй тосон кабель угсрах	100м	0.08
4	JF10x2X0.5 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй тосон кабель угсрах	100м	0.015
5	Зэс дамжуулагчтай ердийн утас /UTP-2x2x0.5/	м	1220
6	80 хүртэл хэрэглэгчийг холбох телефон станц	ш	1
7	Телефоны розетка угсрах	ш	61
8	Бокс цэнгэглэн тавих	ш	1
9	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	ш	1

КАБЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн коксиаль кабель	100м	1.15
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч	ш	18
3	Кабелийн телевизийн розетка угсрах	ш	61

КОМПЬЮТОРЫН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьюторын слжээний замчлагч	ш	1
2	Компьюторын слжээний зангилаа 4port	ш	2
3	Компьюторын слжээний зангилаа 12port	ш	2
4	Компьюторын слжээний зангилаа 16port	ш	1
5	Компьюторын слжээний зангилаа 24port	ш	1
6	Компьюторын сүлжээний розетка суурилуулах	ш	61
7	Зэс дамжуулагчтай ердийн утас UTP 4x2x0.5	м	1220

ГАЛЫН ДХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40 чиглэл хянах автомат залгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	106
3	Дулаан мэдрэх галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	49
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	14
5	Галын дохиололыг нэгтгэх хайрцаг угсрах	ш	6
6	Зэс дамжуулагчтай ердийн утас /	м	3000
7	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	1
8	Бокс цэнгэглэн тавих	ш	1

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дохиололыг хүлээн авах станц	ш	1
2	Хамгаалалтын дохиололын дуран	ш	17
3	Хяналтын дэлгэц	ш	1
4	Хэрэглэгчийн коксиаль кабель	100м	0.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	2
2	Микрофон	ш	2
3	Таазанд угсардаг чанга яригчийн розетка	ш	30
4	Ган дамжуулагчтай ердийн утас /	м	600

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой угсрах Ф25мм	м	1220
2	Пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	4000
3	Пластмассан хоолой угсрах Ф50 мм	м	120
4	Угсралтын пластмассан хайрцаг	ш	61
5	Хананд сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг угсрах	м	6

ЦЭВЭР УС,

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан угсрах ф15мм	м	1400
2	Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм	м	150
3	Цайрдсан ган яндан угсрах ф25мм	м	194
4	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф32 мм	м	134
5	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф40 мм	м	104
6	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф50 мм	м	216
7	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф76 мм	м	10
8	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф80 мм	м	10
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	1844
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	238
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	216
12	Яндан хоолой пенополиуретанаар дулаалах	м2	3.7
13	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	648
14	Хаалт угсрах Ф32 мм	ш	6
15	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
16	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	12
17	Фланц ба арматурын голч d=80мм байрлуулах	ш	4
18	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
19	Галын крант голч d=50мм тавих	ком	20
20	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	2318
21	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	218.3
22	Монометр	ш	1
23	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	24
24	50мм голчтой янданд усны тоолуур	ш	1
25	40мм голчтой янданд усны тоолуур	ш	1
26	25мм голчтой янданд усны тоолуур	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф50мм	м	409
2	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф100мм	м	252
3	ХОлбох хэрэгслэлүүд угсрах 50-100 мм	ш	763
4	Шаазан жорлон угсрах	1ком	68
5	Шаазан угаагуур тавих	1ш	68
6	Ревиз угсрах	1ш	72
7	Мойк тавих	1ш	66
8	Шүршүүр байрлуулах	1ш	66

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	651.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	45.6
3	Сувгийн уланд элсэн дэвсгэр хийх	м3	17
4	Үнсээр дулаалах	м3	50
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	82.6
6	Механизмаар шороогоор чигжих	м3	605.4
7	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1500мм	ш	9
8	Худгийн төмөр бэхэлгээ, скоб суулгах	тн	0.13
9	Худгийн амсарт бетон хаяавч цутгах БМ100	м3	2.5
10	Халаагч кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
11	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф150мм	м	156

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ /ГАДНА ЦАХИЛГААН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КТПН суурилуулах талбай тэгшлэх	м2	11
2	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	11
3	0,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
4	Газардуулгын хүрээний нүх гараар ухах	м3	136.4
5	Мөн эргүүлж булах	м3	136.4
6	6/0.4 кв-ын 400ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
7	Хүчний трансформатор угсрах	иж бүрэн	1
8	Гүйдлийн хувьсгуур суурилуулах	иж бүрэн	3
9	0.4 кв-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах	иж бүрэн	3
10	Актив энергийн тоолуур угсрах	ш	1
11	Автомат угсрах	ш	3
12	Пк-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	2
13	Рубильник угсрах	ш	1
14	1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
15	1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
16	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин угсрах	м	51
18	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
19	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	284
20	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	42
21	Газардуулгын утсыг тоног төхөөрөмж болон газардуулгын байгууламжид холбох	ш	8
22	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
23	48мм хүртэл голчтой төмөр ханцуйвчаар уян оруулга хийх	1 оруулга	2
24	Тоолуурын самбар	ширхэг	2

0.4 КВ-ЫН ТӨМӨР БЕТОН АГААРЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгы шуудууг гараар ухах	м3	10
2	Тулгуурын н?х гараар ухах	м3	6.1
3	Пн-2б, төмөр бетон хөлтэй завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	1
4	Оан-2д-маркийн салбарлалтын тулгуур угсарч босгох	ш	1
5	Уан-2дд тулгуур угсарч босгох	ш	1
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.441
7	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.65
8	22мм төмрөөр хийсэн газардуулгын Электрод	м	15
9	8мм төмрөөр хийсэн газардуулгын буултын т?м?р	м	33
10	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	15
11	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	250
12	Шуудуу эргүүлж булах	м3	15.3

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	42.21
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	180
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	180
4	3Х240+1Х150 кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
5	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
6	3 судастай 70 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	6
7	Хуванцар хоолой Ф100мм	м	18
8	240мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
9	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	100м ²	0.7
10	Шуудуу эргүүлж булах	м3	35.88
11	Агаарын СИП утас буулгах	100м	1.4
12	Тулгуур буулгах	ш	2

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	74.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	307
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	307
4	Кабель шуудуунд сунгах 4x10мм ²	м	307
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	12
6	2.5мм ² хүртэл утас	м	96
7	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	100м ²	8.5
8	Хуванцар хоолой Ф100	м	18
9	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1
10	Шуудуу эргүүлж булах	м ³	63.2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ДУЛААН МЕХАНИК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан угсрах ф40мм	м	6
2	Хог шүүгч Ф40мм	ш	1
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф!15мм	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф!40мм	ш	2
5	Ган отвод голч-40мм	ш	4
6	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
7	Монометр	ш	2
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн ф40мм	м	6
9	Ган яндан хоолойг тосон будгаар будах	м ²	0.8

ХАЛУУН УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан угсрах ф50мм	м	12
2	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф40 мм	м	6
3	Цайрдсан ган яндан угсрах Ф32 мм	м	6
4	Мемберант тэлэлтийн сав угсрах	ш	1
5	Цайрдсан ган отвод голч-40мм	ш	4
6	Цайрдсан ган отвод голч-50мм	ш	4
7	Цайрдсан ган отвод голч-32мм	ш	6
8	Халуун усны эргэлтийн насос угсрах	ш	2
9	Ялтсан узелтэй 180 квт хэрэгцээний халаалтын дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох	ш	1
10	Үл буцаах клапан d=40мм	ш	1
11	Үл буцаах клапан d=32мм	ш	2
12	Үл буцаах клапан d=15мм	ш	1
13	Хог шүүгч Ф32мм	ш	1
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	8
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	3
17	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	1
18	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	1
19	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	18
20	Ган яндан хоолойг тосон будгаар будах	м ²	2.3
21	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
22	Монометр	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	12
2	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40мм	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100мм	ш	4
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	14
6	Монометр	ш	14
7	100мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
8	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
9	50мм голчтой янданд усны тоолуурын d=50мм зангилаа угсрах	ш	1
10	Дулааны автомат	ш	1
11	Дулаан хуваарилагч	ш	2

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	159.4
2	Сувгийг гараар засаж ухах	м3	12
3	Сувгийг механизмаар буцааж булах	м3	242.4
4	Мөн гараар булж тэгшилж засах	м3	43
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 900x460h L=2.97 m	м3	11
6	Эргэлтийн ?нц?г 900x460h	м3	1
7	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мx2.5м	ш	1
8	Ган хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.085
9	Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	3
10	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	9
11	Бетон дэр ОП-2	ш	22
12	Пенополиуретангаар яндан хоолойн дулаалга хийх Ф100	м2	40.2
13	Цайрдсан ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 100мм	км	0.043
14	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.03
15	Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах	ш	3

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	70
2	Гараар засаж ухах	м3	2.1
3	Сувагчлалаар кабель сүвлэх	1км	0.9
4	Шилэн кабель сүвлэх	1км	0.3
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF-12	ш	1
6	Төгсгөлийн төхөөрөмж 12core	ш	1
7	Медиа конвектор	1 станц	2
8	Худагт кронштейн тавих	1 тоноглол	4
9	100мм хүртэл кабель сүвлэх хоолой угсрах	1 м хоолой	370
10	Ган яндан хоолойн голч d=273мм угсрах	м	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
12	63мм хүртэл голчтой хоолой	1 м хоолой	370
13	Төмөр бетон худаг	1худаг	4
14	Багана угсрах	1шон	2
15	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	м	25
16	Газарт шулуун муфт хийх 4x4	ш	4
17	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	200
18	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	200
19	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	100м2	2
20	Шуудуу нүх эргүүлж булах	м3	72.1
21	Багана буулгах	1шон	2

ГАДНА ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150 мм гүн замын тэвш бульдозероор тэгшлэх	м2	400
2	Замын суурин дэвсгэр тэгшилгээ үеийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	22.4
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	280
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	410
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	40
6	Явган замын гэрэлтүүлэг	ш	23

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	120
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	120
3	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	120
4	Зүлэг гараар хийх	м2	120
5	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	120