

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	2226
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	233.52
3	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	2987.4
4	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6221.2
5	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	531.3
6	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5740.1
7	Шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	1013
8	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	6753

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	46.42
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	186.21
3	Бетон хийцийг арматурчилах	тн	9.65
4	Баганын холбоос дам нуруу цутгах В25	м3	57.8
5	Холбоос дам нуруу арматурчилах /орцоос дугуу/	тн	5.58
6	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В25	м3	77
7	Зоорийн хана арматурчилах /орцоос дугуу/	тн	3.63
8	Холбоос дам нурууны дээр хана цутгах В15	м3	17.4
9	Хамар ханын суурь төмөр бетоноор цутгах В15	м3	37.7
10	Бетон хийцийг арматурчилах	тн	-1.195
11	Хана хөвсөнцөрөөр дулаалах	м2	346
12	Сууринаас баганын гаргалгаа гаргах	тн	0.443

## КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В25	м3	67
2	Багана арматурчилах /орцоос дугуу/	тн	8.05
3	500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	80.4
4	800мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	92.6
5	Дам нуруу арматурчилах /орцоос дугуу/	тн	19.1
6	Багана дам нурууны уулзварын нэмэгдэл арматур	тн	0.97
7	6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	207.1
8	6м-ээс дээш өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	85.5
9	Орцоос дугуу арматур	тн	22
10	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	11
11	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	2.2
12	Орцоос дугуу арматур	тн	0.3

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	м3	570