

Дөрөв. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь ажлыг чанартай мөрдөх ёстой стандартын дагуу гүйцэтгэх. Чанаргүй хийсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгөх бөгөөд гүйцэтгэсэн ажилдаа 24 сарын баталгаа гаргаж өгнө.

Хэрвээ ажлын төсөлд өөрчлөлт оруулах материал хийц өөрчлөх тохиолдолд хүсэлтээ захиалагч байгууллагад бичгээр гаргаж хүсэлт гаргасан өдрөөс 14 хоногийн дотор хариу өгнө. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зургийн дагуу гүйцэтгэнэ.

Гүйцэтгэсэн ил далд ажлыг акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.

Тав: ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

Шалны ажил:

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-090-04	Бетон шал хийх	м2	41.42
11-400-04	Бетон шалан дээр халаалтын кабельтай нимгэн шал ердийн тасалгаанд хийх	м2	34.47

Дотор заслын ажил:

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	Орон сууц болон олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	М ²	5.04
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	М ²	0.9
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	М ²	80.91
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	12
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	М ²	83.91
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	М ²	83.91
10-570-07	Модон таазанд ламперан хавтан өнгөлгөө хийх	М ²	41.42
11-220-09	Паркетан шал хийх	М ²	41.42

Дотор гэрэлтүүлгийн ажил:

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28 кг хүртэл	Ш	1

20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	Ш	2
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	Ш	1
38-520-08	Хамгаалагдсан рокетка угсрах	Ш	1
17-010-06	Угаагуур тавих	Ш	1

Бусад ажил:

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусны хамт цутгах	М ³	2.38
06-010-04	Хаяавч цутгах	М ³	4.65