


БАТЛАВ  Б.БАЯРСАЙХАН
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХХК-ИЙН
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар: А20/2018

2018-06-15-ны өдөр

Хүсэлт гаргагч байгууллага иргэний нэр: Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс

Харилцах утас: 99586950

1. **Байршил:** Баянхонгор сум Мэргэжлийн хяналтын газрын баруун талд татварын хэлтсийн албан конторын барилга.

2. **Холбооны хэрэгцээ:** Холбооны шилэн болон физик кабель татах.

3. **Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг МХС ТӨК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар кабель татах болон шилжүүлсэн тохиолдолд уг барилга байгууламж, объектыг техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.

4. Техникийн үндсэн нөхцөл:

4.1.1 Мэдээлэл холбооны сүлжээг 10 жилийн 3-р сургуулийн зүүн талд байрлах ХШ-6 шүүгээний оруулгын худгаас 10 жилийн 3-р сургуулийн урд талд хашааны гадна байрлах exist 83-р худаг хүртэл 220 м хуучин сувагчлалаас үргэлжлүүлэн exist 83-р худгаас явган хүний замын гадна талаар Эрдэнэмандал уулын чиглэлд авто зам хөндлөн гаргаж, Татварын хэлтсийн шинэ барилга хүртэл 3 худагтай, 1 яндантай 220м сувагчлал шинээр суурилуулах. Нийт 440м сувагчлалаар шилэн болон физик кабель тус бүр 450м урттай кабель сүвэлж татан барилгад оруулж холболт хийх. Татварын хэлтсийн барилгын дэргэдэх худаг, барилгын зоорийн хэсэг хооронд яндангаар холбож барилгад хобооны кабелийн оруулга хийгдсэн байна.

4.1.2 Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

4.2 **MNS 6668:2017** Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага стандарт, **MNS 5207:2011** Шилэн кабелийн суурилуулалт, техникийн шаардлага стандарт, **MNS 6597:2016** Авто зам төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага стандартыг мөрдөж ажиллана.

5. **Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай онцгой нөхцлүүд:**

5.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиоходоо Монгол улсын стандарт MNS 6668:2017, MNS 5207:2011, MNS 6597:2016, MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлага зааврыг баримтлан гүйцэтгэх.

6. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:

6.1 Угсралтын ажил эхлэхээс 7 хоногийн өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ны Баянхонгор аймгийн сүлжээний газрын Шугам кабель тасгаар (Утас: 70440099, 99062171) хянуулан баталгааг авсан байх.

6.2 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харъяалагдах шугам кабелийн нэгжийн инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.

6.3 Угсралтын ажил дууссаны дараа газрын мэдээллийн санд трассын зургийг оруулсан байх шаардлагатай бөгөөд оруулсан тодорхойлолтыг техникийн акты хамт хүлээлгэж өгнө. Тухайн газарт суурилуулагдсан холбооны багана сувагчлал болон шилэн кабелийг гадны механик гэмтлээс хамгаалах.

6.7 Уг сувагчлалыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах

7. **Техникийн нөхцөлийг:** Баянхонгор аймгийн татварын хэлтсийн хүсэлтээр 2018 оны 6-р сарын 15-ны өдөр олгов.

8. Энэхүү техникийн нөхцөл нь зөвхөн МХС ТӨК-ийн кабелийн сувагчлал байгууламжийн хувьд гаргасан бөгөөд бусад компаниудын трасст тусад нь техникийн нөхцөл авна.

9. Шаардлагатай материал:
- а) 20 хосын физик кабель 450 м
 - б) 20 хосын хайрцаг-1ш
 - в) 10 хосын хайрцаг-1ш
 - г) Сувагчлалын шилэн кабель 450м
 - д) Сувагчлалын d=99/110 яндан- 56 ш
 - е) FDF-2 ш, медиа конвертор-2ш
 - ё) Худаг -3ш Худгийн хэмжээ: урт-1,8 м өргөн – 1,0 м, өндөр 1,3 м ханын зузаан 20 см, хүзүүвч таг, жийргэвчтэй байна. Худгийн хананд 40x50 см хэмжээтэй яндан оруулахад зориулсан дөрвөлжин хэлбэртэй нүх-2ш гаргана.

Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Дээр заагдсан чиглэлүүдэд ажиллах тухай бүр МХС ХХК-н Баянхонгор газрын 95954401 утаст урьдчилан мэдэгдэж, хяналт хийлгэн ажиллах.

Техникийн нөхцөлийг
хянасан:

Ерөнхий инженер

...../Б.Бат-Эрдэнэ/

Техникийн нөхцөлийг
боловсруулсан:

ШК-н инженер

...../Б.Эрдэнэчимэг/

БАТЯЛС
"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.ОТГОНБААТАР

"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ХХК-ИАС
ОЛГОЖ БУЙ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2018 оны 06 дугаар сарын 33 № 2018/34 Номгон

1. Объектийн нэр

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэсийн шинэ барилга

2. Байршил

Баянхонгор аймгийн Цахир 7 дугаар багт

**3. Объектийн цахилгаан хэрэгслийн нийлбэр хүчин чадал, хэтийн ачаалал /кВт/
92кВт**

4. Тэжээлийг хаанахын ямар шугам сүлжээ, дэд станцаас авах

А. Түр тэжээл:

КТП-32 дэд станцын 0.4 кВ-ын ерөнхий шитнээс гаргалгаа гаргаж 380В цахилгаан авах

Б. Үндсэн тэжээл:

6кВ-ын Больниц чиглэлийн № 18 дугаар тулгуурыг анкер тулгуур болгож УКШ-12 маркын төмөр бетон тулгуураар 6кВ-ын 250м ЦДАШ-ыг АС-50 дамжуулагчаар татаж барилгын хойд талд 6/0.4кВ-ын 160кВА хүчин чадалтай КТП дэд станцыг шинээр барих. 0.4кВ-ын 6 секц гаргалгаатай байх.

5. Объект хүртэлх шугам, кабелийн урт, марк

Объект хүртэл кабелийг тооцоогоор сонгож хос кабелиар тэжээх.

6. Салгаж залгах хэрэгсэл, автомат хамгаалалтууд, хэмжүүрийн хэрэгслийн шаардлага: *ЦЭХ хэрэглэх дүрмийн 7-ын 36-р заалтын дагуу тооцооны хэмжих хэрэгслийг хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн эзэмшлийн зааг дээр тавина. 0.4 кВ-ын шитэнд 3 фазын 5А бүрэн электрон ухаалаг тоолуур 200/5 гүйдлийн трансформаторын хамт сонгож тавих.*

7. Газардуулга

Шит тоног төхөөрөмж газардуулж норм хэмжээнд нь бариулж, мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэх

8. Эзэмшлийн зааг

Тоолуур хэмжих хэрэгслийн боолтоор

9. Хэрэглээг тооцох цэг: *Тоолуурын заалтаар*

10. Тооцоо хийх хэлбэр: *Дансаар / ХААН БАНК 5249044303 /*

11. Нэмэлт шаардлага

- *Кабель шугамын трасс, хамгаалалтын зурваст барилга барих, зам талбай засах, бетондохыг хориглоно.*
- *Цахилгаан угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар цахилгаан техникийн байгууламжийн дүрэм, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын дүрмийн дагуу гүйцэтгүүлэх. Хүчдэлийн түвшингийн +-5%-ийн хэлбэлзэлд зохицсон тоноглол суурилуулах.*
- *Улсын комиссоор хүлээлгэн өгөхдөө дэд станц, тулгуур, Тр-рын бичиг баримт туршалт протокол, гадна цахилгаан хангамжийн ил далд ажлын*

акт, барилгын дотор цахилгаан хангамжийн гүйцэтгэлийн зургийн хамт манай компанид хүлээлгэн өгч актаар баталгаажуулна.

12. энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

13. **Техникийн нөхцөл авах тухай хэрэглэгчийн хүсэлт**

Хэрэглэгчийн хүсэлт , тодруулах хуудсыг үндэслэн

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Б.БАДАМЦЭЦЭГ

Хураамж 300 000 төгрөг



“ЧАНДМАНЬ-БАЯНХОНГОР”ХК-ИЙН
ЗАХИРАГч Э.ЭНХБАТ

**Ус хангамж, ариутгах татуургын
төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох
Техникийн нөхцөл № 15/ 2018**

2018 оны 6 дүгээр сарын 12

Барилга объектийн нэр, хаяг: Баянхонгор аймгийн **“Татварын хэлтэсийн конторын
барилга”**

Барилга объектийн байршил: **Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум,**

Цэвэр усны тооцоо:

- а/ ахуйн ундааны хэрэгцээтоолуураар.....м³/хоног
- б/ технологийн хэрэгцээ.....м³/хоног
- в/ галын зориулалтм³/хоног
- г/ усалгаам³/хоног
- бүгдм³/хоног

1. Цэвэр усны холболт хийх байршил, өндөржилт, шугамын даралт, диаметр, материал ... Цэвэр усан хангамжийг, Мэргэжлийн хяналтын замын зүүн хойд талын худгаас **φ50** диаметрэйгээр дулаалж авна.

Цэвэр усыг холбохдоо ерөнхий шугаман дээр стандартчилал хэмжилзүйгээр баталгаажсан тоолуурыг тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар / хог шүүгч, хаалтуудыг тавьж / зохих стандартын дагуу суурилуулна.

Ус хангамжийн эх үүсвэртөвлөрсөн.....

- 2. Бохир усхэрэглээгээр.....
- а/ ахуйн ундааны хэрэгцээнээс гарахм³/хоног
- б/ технологийн хэрэгцээ0.....м³/хоног
- бүгд м³/хоног

3. Бохир усны шугам холболт хийх цэгийн байршилт, өндөржилт, шугамын диаметр, Мэргэжлийн хяналтын урдах худгаас зам гарган анхны болон дамжуулах худаг гарган холбох /φ150/

Гадна ариутгах татуургын худаг тус бүрийг стандартын дагуу угсарч, зориулалтын тагаар тагжуулж, дулаална. Тухайн худгийн өндөржилтийг газар дээр нь хэмжилт хийж зурагт тусгана./ Φ150, i=0,005,/

4. Шугам сүлжээний угсралтын ажлын явцад хангагч байгууллагаас хяналтын ажилтан байлцуулж ажлын комиссын шийдвэр гаргуулна.

5. Захиалагч ба зураг төсвийн байгууллага нь техникийн норм ба стандартыг хатуу баримтлах ба зураг төслийг ус сувгийн байгууллагатай зөвшөөрөлцөх шаардлагатай.
6. Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний угаалт, шахалт, тохируулгын ажлын зардлыг зураг төсөвт тусгана.
7. Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүчинтэй. Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан үед захиалагч байгууллага ус сувгийн байгууллагад хугацааг сунгуулах буюу дахин шинээр техникийн нөхцөл авах асуудлыг тавина.
8. Барилга угсралтын ажлын явцад зураг төсөлд өөрчлөлт орох шаардлага гарвал ус сувгийн байгууллагаар хянуулж, зураг зохиогчийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.
9. Техникийн нөхцлийн нэг хувийг хавсрагдах баримт бичгүүдийн хамт аймаг, хотын засаг даргын тамгын газар өгнө.
10. Ус сувгийн байгууламжийг барихад газар доорхи шугам сүлжээг зөөх, дайрч гарах зам, бут сөөг эвдэх тохиолдолд сэргээхэд гарах зардлыг төсөвт тусгана.
11. Ус хэмжүүрийн зангилааг үзлэг хийхэд тохиромжтой ус тусгаарлагчтай, гэрэлтүүлэгчтэй, +5С-аас дээш температуртай өрөөнд байрлуулна.
12. Бусад шаардлагууд /урьдчилан цэвэрлэх байгууламж хийх, засварлах, эсвэл одоо байгаа шугам сүлжээг өргөтгөх ба шинээр тавих, үйлдвэрийн газраас гарах бохир усны найрлага гм/
13. Гүйцэтгэгч нь хангагч байгууллагын хяналтын инженерээр байнга хяналт тувиулж хяналтын карт хөтөлж ажиллана.
14. Цэвэр бохир усны шугамын шахалт туршилтын үед хяналтын инженерийг заавал биечлэн байцуулж ил далд ажлын акт хөтөлнө.
15. 1,16,17 заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд барилга ашиглалтад хүлээж авахгүй
16. Дараагийн өргөтгөл эхлэх хугацаа, өргөтгөлийн хүчин чадал.....
- Уул объектийг барих талаар дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн заалт
17. Техникийн нөхцөл явуулсан газрууд
18. Техникийн нөхцөл олгоход хийх төлбөр / 1 000 000 төг/ Тухайн барилгыг барихаар тендерт шалгарсан компани хариуцан төлөх болно.
19. Тухайн баригдах барилга нь цэвэр усны төв шугам дээр төлөвлөгдсөн тул шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг гаргах

Техникийн нөхцөл боловсруулсан:

Техникийн нөхцөл олгосон : С.Цэдэнсодном

Зөвшөөрсөн: Ерөнхий архитектор С.Хүрэлхуяг

БАТЛАВ : Холбооны газрын дарга...*С. Бурмаа*.../С. БУРМАА/

ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

Дугаар ...10/19...

Баянхонгор сум

2018/08/22

1. Барилгын байршил:

Баянхонгор аймаг Баянхонгор сумын төв 1-р баг

2. Техникийн даалгавар бичих болсон шалтгаан үндэслэл:

Баянхонгор аймаг Баянхонгор сумын татварын хэлтэс (1-р баг МХГ-ын ар талд) 3 давхар барилгыг телефонжуулах, интернетийн сүлжээгээр хангах болон кабелийн телевизийн оруулгыг оруулж монтажлах.

3. Техникийн үндсэн нөхцөл:

МХС ТӨК ийн техникийн нөхцөлийг үндэслэн мэргэжлийн байгууллагын удирдамж зааврын дагуу ашиглалтын шаардлага хангасан материалаар доорх ажлыг хийж гүйцэтгэх.

1. МХС ТӨК-ийн төгсгөлийн хуваарилах хайрцагнаас бүх өрөө рүү интернет, кабелийн телевиз, телефоны утаснуудыг сувагчлал болон хоолойгоор сүвлэж тараах.
2. Оффисын өрөө бүрт UTP кабелиар интернетийн холболт оруулах
3. Өрөө бүрт телефоны утас оруулга оруулах
4. Өрөөний хананд интернет, кабелийн телевиз, телефоны төгсгөлийн залгуурыг хөдөлгөөнгүй суулгах.
5. Монтаж холболтыг бүрэн хийж шалгасан байх.
6. Барилгын газардуулга хийж Ом-н эсэргүүцэл норм стандартад нийцэн хэмжилт хийсэн байна.

4. Шаардагдах материал:

П274 маркын телефоны утас
Дотор монтажны кабель / UTP/
Дотор монтажны утас сүвлэх гуурсан хоолой
Давхар хоорондын гуурсан 100-н пластмасан хоолой
Интернет, телефон, кабелийн төв-ийн төгсгөөч

Тайлбар: Интернетийг холбогдоход шаардагдах материалыг Мон кабель ХХК-аас материалыг худалдан авч хийлгэх боломжтой.

5. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай онцгой нөхцлүүд:

Шинээр баригдах барилгын интернэтийн гаднах оруулга дотоод монтаж, өрөө бүрийг интернэтэд холбох, телефонжуулах ажлын зардлыг төсөвт бүрэн тусгаж технологийн дагуу хийсэн байх шаардлагатай.

6. Ажлын гүйцэтгэлийн явцад мэргэжлийн заавар зөвлөгөө авч хамтарч ажиллах

Байгууламжын интернет болон телефон шугмын дотор монтажд зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн инженерийн туслалцаа үзүүлэх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

Ахлах инженер*Вандалсанги*..... /Г.Вандалсанги /
70444024

"Хөвших Од" ХХК-ны Дулааны техникийн нөхцөл

№001

Баянхонгор хот

1. Объектийн нэр:

Армийн тэвдэрт хөтөлийн барилга

2. Байршил:

Морьоншин хиллэрт Рундун тал

3. Объектийн дулааны метр кув талбай:

4. Дулааны шугамны хүчин чадал, урт марк:

φ100-ийн диаметр, 400м урт

5. Шугамын залгаж, салгах хаалтын марк:

φ100-ийн мууламж дэрт 100-ийн хаалт

6. Эзэмшлийн зааг:

Морьоншин хиллэрт гурт мууламж дэрт тухай
объект хуртлах хамт

7. Нэмэлт шаардлага:

Гурт хамтлагаас хамгаалах хууд, өтгөл авсан мууламж
объект хуртлах дээг

8. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгагдах онцгой нөхцлүүд:

Шугам суртлах зурвас, хавь, гурт дээр, дэлгэц
хавь, мууламж дэрт, хиллэрт хавь, тусгагч материал

9. Техникийн нөхцөл авах тухай хэрэглэгчийн хүсэлт:

10. Төлбөр тооцоо хийх хэлбэр:

Бат буцаар

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

Ц БАТЦОЛМОН



(Handwritten signature)

Адисийн Татварын Хэлтэсийн албан котморын зориулалттай 2 даяхар барилга барих газрын техникийн нөхцөл s=1000 т.м² /2018.05.18/

Д/д	Албан тушаал	Мэргэжлийн дүгнэлт өгөх комиссын гишүүн	Танилцсан хүний гарын үсэг /олноо/	Өгөх санал
1	Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч	Ж.Мөнхсөл		<p>Бүрэл мөсөд олгуулам, барилгын зориулалттай газрын нөхцөл.</p>
2	Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга	Т.Норов		<p>Монгол улсын төсвийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга.</p>
3	Баянхонгор аймгийн Ерөнхий архитектор	С.Хуралхуяг		<p>Монгол улсын төсвийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга.</p>
4	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга	н.Бат-Өлзий		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
5	Чандмань ХХК-ны Ерөнхий инженер	С.Цэдэнсодном		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
6	ОБХ-ын дарга, гал түймрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч	А.Алтанболон		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
7	"МСХ - ХХК-ний Дарга	Б.Баярсайхан		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
8	Холбооны газрын ахлах инженер	Ц.Одонтуяа		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
9	ЭХУ-ийн ерөнхий инженер	н.Бадламцэцэг		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
10	МХГ-ын барилгын улсын байцаагч	Ч.Сарейдамба		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
11	МХГ-ын авто замын улсын байцаагч	Д.Мавгансүрэн		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
12	МХГ-ын эрүүл ахуйн халдвар судлалын хяналтын улсын байцаагч	С.Наранцэцэг		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
13	МХГ-ын Эрчим хүчний улсын байцаагч	М.Мөнхбат		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
14	МХГ-ын Байгаль орчин, газрын харилцаа, геодези, зураглалын хяналтын улсын байцаагч	Ц.Уянга		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
15	МХГ-ын Дарга	Н.Бямбадорж		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>
16	Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын кадастрын мэргэжилтэн	С.Должинсүрэн		<p>Баянхонгор сумын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч.</p>

