

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ  
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХУУЧИН  
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТОЛГОЙ СОЛИХ АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчиний тоо/-ийг тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Захиалагчийн хяналтын зардлыга барилгаа угсралтын ажлын төсөөтөртгийн дүнгийн 2%-иар тооцож тусгаж ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаагаа хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцуулэн боловсруулах

Гадна гэрэлтүүлэг сууринуулах ажил

Гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэхдээ зурагт заасны дагуу гэрлийн шон болон цамхагт гэрэлтүүлгийн толгойг шинчлэн солино.

1. Гэрэлтүүлгийн 255 ширхэг шонд эрчим хүчиний хэмнэлттэй 250 Вт-ын "LED" технологийн гэрэлтүүлэгч толгой угсарна.
2. Цамхагт гэрэлтүүлгийн 146 ширхэг толгойнд эрчим хүчиний хэмнэлттэй 400 Вт-ын "LED" технологийн гэрэлтүүлэгч толгой угсарна.
3. LED гэрэлтүүлэгч нь -40°C-ээс +65°C хэмд ажиллах боломжтой байх //IP65/
4. Гэрэлтүүлгийн 283 ширхэг шонд 802 м урт 2x6 мм<sup>2</sup> утас далд угсрах ажил хийх.
5. Гэрэлтүүлгийн 283 ширхэг шонд 401 ширхэг салбарлах хайрцаг сууринуулах.
6. Гэрэлтүүлгийн холболтыг норм дүрэм, стандартын дагуу чанартай хийх шаардлагатай.
7. Гадна гэрэлтүүлгийн ажилд БД43-101-03, БД 43-102-07, БНБД – 81-30-04 –г мөрдлөг болгоно.

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь:

1. Гэрэлтүүлэг сууринуулах ажлыг техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын андер түвшинд, тэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.
2. Гэрээнд тусгагдсан бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, БНБД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
3. Гэрэлтүүлэг сууринуулах ажлыг эхлүүлэхдээ иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах арга хэмжээг авч гэнэтийн аюул осол гаргахгүй байхаар ажиллана.
4. Импортын материал сонгон худалдан авах тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, сертификат, паспорт, лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Үндэсний үйлдвэрийн материал сонгон авбал Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн, үнийн баримтыг хавсаргана.
5. Талбайд ажлын журнал, батлагдсан зураг тесел, хэрэглэгдэж буй материалын лабораторийн сорилтын дун, тохирлын гэрчилгээ, гарал үүслийн бичиг баримтуудыг бэлэн байлгах шаардлагатай.
6. Гэрэлтүүлэг сууринуулах ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.

7. Гэрэлтуүлэг суурилуулах ажлын зураг төсөлд зааснаас зайлшгүй тохиолдолд өөрчлөлт оруулах болвол захиалагч байгууллагатай зөвшилцэнэ. Зөвшөөрөлгүйгээр газар дээр өөрчлөхийг хориглоно.
8. Барилгын тухай хуулийн 14.3-т заасны дагуу ашиглалтанд хүлээлгэн өгснөөс хойш зүгшруулэх, тохицуулах хугацаа нэг жил байна. Энэ хуулийн 14.6 заасны дагуу 14.3-т зассан хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн гадна, дотор засал, бүх төрлийн материал, үндсэн хийц, бутзэц, цэвэр бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж тоноглолын хувийн ашиглалтын хугацаа гурваас доoshгүй жил байна.
9. Гүйцэтгэсэн ажлыг ил, далд ажлын акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.
- 10.Хэрэв зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах, материал хийц өөрчлөх тохиолдолд хүсэлтээ захиалагч байгууллагад бичгээр гаргаж хүсэлт гаргасан өдрөөс 7 хоногийн дотор хариу ёгне. Зөвшөөрөгүй тохиолдолд зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэнэ.
- 11.Гүйцэтгэгч нь гэрэлтуүлэг суурилуулах ажлын ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл хөтлөх, барилгын улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогч, захиалагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг бүрэн биелүүлнэ.
- 12.Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөвлөгөөт ашиг, техник хяналт, нормчлолын сан, НӨАТ, магадлашгүй ажлын зардал зэргийг тооцож Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД "ГУ" 81-95-12-г мөрдлөг болгоно.
- 14.Үнийн тарифийг тооцон ируулжээд ажилбар тус бүрээр тооцож ируулнэ.



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХЯНАСАН:**

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН  
АЛБАНЫ ДАРГА

Т.ОТГОНБАЯР

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:**

ЗАМ ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО  
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

*Г.Наранжидээ*

Г.НАРАН-ЭНХЗУЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХУУЧИН  
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТОЛГОЙ СОЛИХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2020.02.07

Сайншанд сум

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонд LED 250 Вт гэрэлтүүлэгч толгой сууринуулах	ширхэг	255
2	Цамхагт гэрэлтүүлгийн шонд LED 400 Вт гэрэлтүүлэгч толгой сууринуулах	ширхэг	146
4	Гэрэлтүүлгийн шонд салбарлах хайрцаг сууринуулах	ширхэг	401
5	Пркс 2x6 мм <sup>2</sup> утас далд угсрах	м	802

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ ХЯНАСАН:

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН  
АЛБАНЫ ДАРГА

Т.ОТГОНБАЯР

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАМ, ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО  
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.НАРАН-ЭНХЗУЛ