

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХУУЧИН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ШИЛЖҮҮЛЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо-ийг тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

В. Захиалагчийн хяналтын зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар тооцож тусгаж ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулаүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах.

Гадна гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил

Гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэхдээ зурагт заасны дагуу гэрлийн шон байрлуулах цэгийг мэргэжлийн байгууллагаар тэмдэглүүлж гэр хорооллын гудамжинд суурилуулж өгнө.

1. Гэрэлтүүлгийн суурийн нүхийг механизмаар болон гараар 80 см гүн, 50 см урт, өргөнтэй ухаж төмрөөр суурь зангидан газрын гадаргаас дээш 5 см гаргаж бетон цутгана М200.
2. Тус ажилд гэрлийн 75 ширхэг төмөр шон захиалагч байгууллагаас нийлүүлнэ.
3. Гэрэлтүүлгийн шонгийн өнгө үзэмжийг сэргээж, будах.
4. Гэрэлтүүлгийн 75 ширхэг шонд эрчим хүчний хэмнэлттэй 250 Вт-ын "LED" технологийн гэрэлтүүлэгч толгой угсарна.
5. LED гэрэлтүүлэгч нь -40°C-ээс +65°C хэмд ажиллах боломжтой байх /IP65/
6. Гэрэлтүүлгийн кабелийн шуудууг 70 см гүн, 3.233 км урт ухаж, гүнээс дээш 50 см-т хамгаалалтын тууз байршуулах.
7. Шуудуунд булах зориулалттай 3*25+1*16 огтлолтой 3.233 км кабель утсыг шуудуунд сунгаж 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлэн булж газрын гадаргатай тэгшилж нягтаршуулах
8. Гэрэлтүүлгийн 75 ширхэг шонд 825 м урт 2x6 мм2 утас далд угсрах ажил хийх.
9. Гэрэлтүүлгийн холболтыг норм дүрэм, стандартын дагуу чанартай хийх шаардлагатай.
10. Гэрэлтүүлгийг дэвсгэр зурагт үзүүлсэн чиглэлийн дагуу 40 метр тутамд суурилуулна.
11. Гадна гэрэлтүүлгийн ажилд БД43-101-03, БД 43-102-07, БНБД – 81-30-04 –г мөрдлөг болгоно.

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь:

1. Гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлыг техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.
2. Гэрээнд тусгагдсан бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, БНБД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
3. Гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлыг эхлүүлэхдээ иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах арга хэмжээг авч гэнэтийн аюул осол гаргахгүй байхаар ажиллана.
4. Импортын материал сонгон худалдан авах тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, сертификат, паспорт, лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Үндэсний үйлдвэрийн материал сонгон авбал Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн, үнийн баримтыг хавсаргана.

5. Талбайд ажлын журнал, батлагдсан зураг төсөл, хэрэглэгдэж буй материалын лабораторийн сорилтын дүн, тохирлын гэрчилгээ, гарал үүслийн бичиг баримтуудыг бэлэн байлгах шаардлагатай.
6. Гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.
7. Гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлын зураг төсөлд зааснаас зайлшгүй тохиолдолд өөрчлөлт оруулах болвол захиалагч байгууллагатай зөвшилцөнө. Зөвшөөрөлгүйгээр газар дээр өөрчлөхийг хориглоно.
8. Барилгын тухай хуулийн 14.3-т заасны дагуу ашиглалтанд хүлээлгэн өгснөөс хойш зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна. Энэ хуулийн 14.6 заасны дагуу 14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн гадна, дотор засал, бүх төрлийн материал, үндсэн хийц, бүтээц, цэвэр бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж тоноглолын хэвийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна.
9. Гүйцэтгэсэн ажлыг ил, далд ажлын акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.
10. Хэрвээ зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах, материал хийц өөрчлөх тохиолдолд хүсэлтээ захиалагч байгууллагад бичгээр гаргаж хүсэлт гаргасан өдрөөс 7 хоногийн дотор хариу өгнө. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэнэ.
11. Гүйцэтгэгч нь гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлын ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл хөтлөх, барилгын улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогч, захиалагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг бүрэн биелүүлнэ.
12. Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөөлөгч, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч эрхийнхээ дагуу гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлыг тодорхой хугацаагаар зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй болно.
13. Үнийн саналд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалын дагуу нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, техник хяналт, нормчлолын сан, НӨАТ, магадлашгүй ажлын зардал зэргийг тооцож Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД "Ү" 81-95-12-г мөрдлөг болгоно.
14. Авто тээврийн зардлыг ЗТЯ-ны 2013.07.10-ны өдрийн 162 тоот тушаалаар батлагдсан жишиг тарифаар тооцно.
15. ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар машин механизмын зардлыг тооцож ирүүлнэ.
16. Үнийн тарифийг тооцон ирүүлэхдээ ажилбар тус бүрээр тооцож ирүүлнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХЯНАСАН:

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ДАРГА

Т.ОТГОНБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАМ ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.НАРАН-ЭНХЗУЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХУУЧИН
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ШИЛЖҮҮЛЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2020.02.07

Сайншанд сум

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн нүхний цэгийг тэмдэглэх	ширхэг	75
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	5.2
3	Шонд тавих LED 250 Вт гэрэлтүүлэгч толгой угсарч босгох	ширхэг	75
4	3*25+1*16 огтлолтой кабель шугамыг сунгаж татах	км	3.233
5	Төмрөөр суурь хийх	ширхэг	75
6	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах нүх ухах	м ³	701.4
7	Кабелийн шуудууг ухах	м ³	686.4
8	Шуудуу нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	399.4
9	Шонгийн бетон суурь цутгах	м ³	15
10	Гэрэлтүүлгийн шон угсарч босгох	ширхэг	75
11	Пркс 2x6 мм2 утас далд угсрах	м	825

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ ХЯНАСАН:

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН
АЛБАНЫ ДАРГА



Т.ОТГОНБАЯР

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАМ, ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН



Г.НАРАН-ЭНХЗУЛ