

Батлав: УБДС ТӨХК-ий  
Ерөнхий инженер  
..... Б.Батбаяр

2020 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ПАВИЛЬОН  
№16-Г СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

№	Материалын нэр	ТОДОРХОЙЛОЛТ	Нийлүүлэх хугацаа
2	Павильон №16-г сэргээн засварлах	<ul style="list-style-type: none"><li>- Павильон №16-ийн Урт-11,5м, Өргөн-8,5м, Өндөр-5,7м, ханын зузаан нь 30см юм.</li><li>- Төмөр каркас рам зангидаж, тоосгоор өрлэг хийсэн.</li><li>- Гүйцэтгэгч компани барилгын дээрийг барилгын норм дүрмийн дагуу чанартай материалаар хийж гүйцэтгэнэ.</li><li>- Одоо байгаа тайлны зам двух таурын металл хийцүүдэд хүчний тооцоо хийж 5тн даацтай цахилгаан ажиллагаатай гинжит лебедка бүхий кран балжа шинээр суурилуулна.</li><li>- Барилгын 2 ширхэг цонхыг (150*138см) шинэчлэн солино.</li><li>- Барилгын дотор хана өнгөлж шавардаж жигд өнгөөр будна.</li><li>- Барилгын доторх шалыг тэгшилж жигд өнгөөр будна.</li><li>- Барилгын дээвэрт 4 ширхэг 2м/с салхины хүчээр эргэлдэж сорох чадалтай агааржуулалтын сэнс шинээр суурилуулна.</li><li>- Барилгын гадна талыг жигд өнгөөр будна. Будаг нь нар, салхи, цас, бороо зэрэгт тэсвэртэй, 20 жил ашиглагдах, өнгө үзэмж сайтай байна.</li><li>- Гэрэлтүүлгийг тод гэрлээр шинэчлэн сольж, цахилгааны холболт хийх (Доод хэсэгт 4 ширхэг, Дээд хэсэгтээ 6 ширхэг)</li><li>- Павильон доторх зарчмын бүдүүвч схемийг шинэчлэх, тоноглолуудад хаягжуулалт хийх, мөн шат, шатны барилуул, гишгүүрийг аюулгүй ажиллагаа, техник ашиглалтын дүрэм, стандарт норм дүрмийн дагуу зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээ хийж будах.</li><li>- БГД-ийн 1-р хороо, Богд ар хорооллын 14а байрны ард байрлах Павильон №20 дотор тайлны замд нарийвчилсан үзлэг, хүчний тооцоо хийж, ажлын зураг гарган батлууллаж шинээр цахилгаан ажиллагаатай тайл шинээр суурилуулж, тайлны замыг сольж шинэчлэх ажлыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх.</li></ul>	2020 оны 05-р сарын 01-ний дотор нийлүүлэх.

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга

Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт

бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер

3.Энхболд

Батлав: УБДС ТӨХК-ий  
Ерөнхий инженер  
..... Б.Батбаяр

2020 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ПАВИЛЬОН  
№19-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАРИХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

№	Материалын нэр	ТОДОРХОЙЛОЛТ	Нийлүүлэх хугацаа
1	Павильон №19-г буулгаж, шинээр барих	<ul style="list-style-type: none"><li>- Павильон №19-ийн Урт-12.55м, Өргөн-9.55м, Өндөр-6м, ханын зузаан нь 56см юм.</li><li>- Төмөр каркас рам зангидаж, тоосгоор өрлөг хийсэн.</li><li>- Гүйцэтгэгч компани шинээр барих павильоны зургийг зурж батлуулан, батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.</li><li>- Шинээр барих павильоныг төмөр каркас зангидаж, 20см-ээс багагүй зузаан сэндвич хавтан ашиглан шинээр барина.</li><li>- 10тн даацтай цахилгаан ажиллагаатай гинжит лебедка бүхий кран балка шинээр суурилуулна.</li><li>- АВВГ 3х35+1х16 хэмжээтэй 100 метр кабелийг шинээр татаж, холболт хийх ба авто замын трасстай огтолцож буй хэсгийг Ф50мм ган хоолой дотуур сүвлэж хийнэ.</li><li>- Гэрэлтүүлэг болон цахилгаан тайлны тэжээлийн самбарын угсарч, холболт хийх (Дээд хэсэгт 6ш, доод хэсэгт 4ш)</li><li>- Павильон доторх зарчмын бүдүүвч схемийг шинэчлэх, тоноглолуудад хаягжуулалт хийх, мөн шат, шатны бариул, гишгүүрийг аюулгүй ажиллагаа, техник ашиглалтын дүрэм, стандарт норм дүрмийн дагуу зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээ хийж будах.</li></ul>	2020 оны 05-р сарын 01-ний дотор нийлүүлэх.

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга

Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт

бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер

З.Энхболд