

**УЛААНГОМ-УЛААН УУЛ ЧИГЛЭЛД ДУГУЙН ЗАМ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ,
НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ, АВТО ЗАМЫГ
САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Ажлын нэр	Х/Н	Нийт
1. Бэлтгэл ажил			
1.1	Замын чиг сэргээх	Км	1.119
2. Газар шорооны ажил			
2.1	Тохиромжгүй материал ухаж ачих	м ³	3914
2.2	Зөөврөөр далан байгуулах	м ³	5498
2.3	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	м ³	2750
3.Замын тоноглолын ажил			
3.1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	2
4.Явган хүний замын ажил			
4.1	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	м ²	1636
4.2	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	м ³	164
4.3	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	2175
5.d=0.5 м ган хоолой тавих ажил			
5.1	Хоолойн суурийн ухмал	м ³	7.8
5.2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	м ²	17.5
5.3	Элс хайрган дэвсгэр үе байгуулах	м ³	1.8
5.4	Төмөр хоолой байрлуулах	у/м	20.5
5.5	Толгойны хэсэглэл цутгах	м ³	0.2
5.6	Далбааны хэсэглэл цутгах	м ³	0.28
5.7	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	м ²	38
5.8	Орох гарах амсар шалны бетон цутгах	м ³	0.94
5.9	Буцаан дүүргэлт хийх	м ³	9.8
5.10	Урсгал хэвгийг засах	м ³	8.8
5.11	Хоолойн суурь бетон цутгах В-15 h=10	м ³	2.9
6.Объектийг ашиглалтанд оруулах			
6.1	Объектийг ашиглалтанд оруулах	Км	1.119