


Тойм байгуулалт М1:400



Тайлбар

Ерөнхий хэсэг:
Дархан-Уул аймаг, Орхон сум, Соёлын төвийн барилгын засварын халаалт, агаар сэлгэлтийн ажлын зургийг барилга, архитектурын зургийн даалгавар, газар дээр нь хүйсэн хэмжилт, судалгааг үндэслэн зураг төслийн "ЭВВ ЧИГ/ЭЛГ" ХХК-д боловсруулав.
Дараах норм дүрмүүдийг мөрдлөг болгон хийлээ:

- Барилгад хэрэглэгдэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт БНӨД 23-01-09
 - Барилгын дугаар хангаалалт БНӨД 23-02-09
 - Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНӨД 4-1-01-11
 - Олон нийт иргэний барилга БНӨД 31-03-03
- Халаалт, Агаар сэлгэлтийн системийн тооцоог дараах нөхцөлөөр тооцооло.
 - Гадна агаарын хэм хүймний улиралд -35.3 °C
 - Гадна агаарын хэм хүймний улиралд +20.0 °C
 - Дугаар зөөлгөн температур
 - 2.1 Халаалтын системийн өгөх усны хэм 90°C
 - бүцэх усны хэм 70°C
 - Зонхилох өрөөний хэм
 - 3.1 Ангу, танхим 20-22°C

Халаалтын дугаар хангамжийн эх үүсвэр нь байрны дугаар хангамж байна.

Халаалтын систем нь доорхос түгээлтэй, 2 хоолойг мухардмал систем ба халаалтын өгөх, бүцэх шугам 1-р давхрын шадан дээгүүр угсрагдахаар төлөвлөв. Халаалтын системийн бүцэх шугам нь шадан дээгүүр хэйтээ явах шугамыг зориулалтын хайтнгаар хааж даалдана. Халаалтын системийг барилгын үзвэлийн хуваарлагчнаас холбогдохоор төлөвлөв. Урлагын заал болон спорт зааланд халаалтын өгөх шугам нь 1-р давхрын тасзан доогуур, бүцэх шугам нь шадан дээгүүр явахгаар төлөвлөж өгсөн. Мөн урлагын заалны гадна хананд байгаа халаах хэрэгсэлийг үлдээж, шинээр төлөвлөх шугам хоолойг холбож өгнө.

Магистрал шугамын сэдвэрлэж байгаа зангилаа рүү $i=0.002$ мм-ийн налцмтай угсрах. Жигүүрийн хаалт, подвойдка бүрм хоёр тохируулах вентиль, босоо шугамд хаалт, ус буулгагч заавал хийж өгнө.

Халаах хэрэгсэлийн хүчин чадлыг Валт-аар, мөн маркарар тойм болон байгуулалтын зурагт бичиж өгөв.
Халаалтын системийг 100% одоо байгаа материалын тоо хэмжээгээр бүрэн бүцээж шинээр хийхээр төлөвлөв. Одоо байгаа халаах хэрэгсэлийн 30% -ийг сайтар угааж, даргалтаар бичлүүлж шалгаж эргүүлэн ашиглах, тооцоогоор нэмсэн ба одоо байгаа халаах хэрэгсэлийн тоо хэмжээ нь 405 ширхэг халаах хэрэгсэл байгаа бөгөөд тэдгээрээс 125 ширхэг ширмэн радиаторын дахин ашиглах, нийт шинээр М140 А маркын 280 ширхэг орос стандартын шаардлага хангасан ширмэн радиаторыг шинээр нэмж өвч угсархаар төлөвлөв.

Агаар сэлгэлтийн механик системүүдийг төлөвлөсөн. Спорт зааланд агаар сорох С-1 систем мөн О-1 системийг төлөвлөв. Одоо байгаа гадна хананд гаргасан нүхийг ашиглан агаар сорох болон оруулах системийг төлөвлөж өгсөн болно. Агаар сорох ба оруулах системийг шалнаас 4,20 түвшинд төлөвлөж өгсөн болно.

Цахилгааны өрөөнийг дамжуулах ган хоолой болон холбох хэрэгсэлийг гажгаж холбоно. Халаалтын дугаарлагтай яндан хоолойг материалын шүүвэрлэж эвссэн механикийн үзүүлэлтийн материалыгаар дугаарлана. Дугаарлаггүй ган яндан хоолойг тосон будгаар хоёр дахин будна. Яндан хоолойг будахын өмнө зохих даргалтаар шахаж гифраблик туршилт хийж хэрэгтэй. Халаалтын системийг угсарч дүүссэний дараа заслын ажил эхлэхийн өмнө 6 атм даралттай угсаар шахаж шалгана. Яндан хоолойн гагнурын ажлыг БНӨД 40-06-15 -ыг мөрдлөг болгох ба ажлын даралтаас 1.5 дахин их, гэхдээ 0.6 МПа багасгүй шахаж шалгана. Угсарлын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ механик авчиггүй ажиллагсаны норм дүрмийг баримтлан ажиллах хэрэгтэй.

Зургийн жасгаалт

Д/д	Формам	Нэрс	Тайлбар
1	А3	Тайлбар бүчиг, Тойм байгуулалт, Зургийн жасгаалт	ХАС-1
2	А3	Халаалт, агаар сэлгэлтийн үндсэн үзүүлэлт, Танух тэмдэг	ХАС-2
3	А3	Халаалт агаар сэлгэлтийн системийн тэмдэглэлтээ, механикийн үзүүлэлт	ХАС-3
4	А3	Халаалтын системийн материалын шүүвэр	ХАС-4
5	А3	Агаар сэлгэлтийн системийн материалын шүүвэр	ХАС-5
6	А3	1-р давхрын халаалтын системийн байгуулалт	ХАС-6
7	А3	1-р давхрын агаар сэлгэлтийн системийн байгуулалт, тойм	ХАС-7
8	А3	Халаалтын системийн тойм	ХАС-8

ТАЙЛАР:

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

Үе шат:	АЖЛЫН ЗУРАГ
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, Цэргийн хотхон, 4-484, тоом	

ЗӨВ ЧИМТЭО
Халаалтын системийн ажлын зургийн төлөвлөгөө

398 ЧИГ/ЭЛ ХХК

Инженер: **О.Балццоож**

Гүйцэтгэсэн: **О.Балццоож**

Шалгасан: **О.Балццоож**

Дархан-Уул аймаг, Орхон сум,
Соёлын төвийн барилгын халаалтын засвар

Тайлбар бүчиг, тойм байгуулалт, зургийн жасгаалт	
Масштаб: 1	Зургийн дугаар: ХАС-1
ЭГ Шифр: 28.10/2019	Хуудас: 8
	Огноо: 2019