

**САНТМАРГАЗ СУМЫН НИЙТИЙН СПОРТ ТАЛБАЙН  
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ.**

2020.02.13

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
1	Явган хүний замын суурийг элс хайрган хольцоор хийх	М3	39.6
2	Явган хүний замыг байгалийн чулуугаар хийх	М 2	396.5
3	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	177.59
<b>БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
4	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	М2	159.5
5	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	М3	12.76
6	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчлах	Тн	0.4
7	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	М3	7.975
<b>ДУГУИН ЗАМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
8	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	М2	50.76
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	М3	4.06
10	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчлах	Тн	0.2
11	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	М3	2.54
<b>ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН РЕЗИНЭН ТАЛБАЙ</b>			
12	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	М2	236
13	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	М3	18.88
14	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчлах	Тн	0.9
15	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	М3	11.8
16	Резинэн хавтанцарыг цавуугаар талбайд наах	М2	236
<b>НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ЗҮЛЭГЖИЛТ</b>			
17	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	М2	81
18	15см зузаан зүлэг тарих хөрсийг гар аргаар нэмж бэлтгэх	М2	81
19	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	М 2	81
<b>НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ШАР ХУАИС</b>			
21	Мод, бут суулгах нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	М3	1.152
22	0.4x0.6 хэмжээний нүхэнд шар хуайсны суулгац суулгах	Ш	12
<b>САГСНЫ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ</b>			
23	Хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	М2	344.6
24	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	М3	27.56
25	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчлах	Тн	1.5
26	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	М3	17.23
27	Бетон талбайд суурь будаг хийх	М2	344.61

28	Бетон талбайг резинэн будгаар будах	M2	344.61
29	Сагсны шитны шонгийн нүх гараар ухах	M3	0.03
30	Сагсны шит угсрах	Ш	2
31	Сагсны шитны шонгийн нүхийг эргүүлж булах	M3	0.02
<b>ВОЛЕЙБОЛ БОЛОН ТОГЛОМЫН ЭЛСЭН ТАЛБАЙ</b>			
32	Волейболын талбайд элсэн дэвсгэр хийх 20см	M3	29.55
33	Волейболын торны шон суулгах	Ш	2
34	Хүүхдийн тоглоомын элсэн талбай хийх	M3	5.2
35	Хүүхдийн тоглоомын элсэн талбайн модон хүрээ хийх	M2	1.08
<b>ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ</b>			
36	Гадна гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	M3	0.3
37	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах 2500x500x200	Ш	12
38	Гадна талбайн нарны зайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 4000x1200x280	Ш	4
39	Явган замын гадна гэрэлтүүлэгч угсрах ГГ-3	Ш	10
40	Гадна гэрлийн шонгийн нүхийг эргүүлж булах	M3	0.2
<b>ТОГЛОМ БУСАД ТОХИЖИЛТ</b>			
41	Иж бүрэн хүүхдийн тоглоом угсрах ХД-1	Ком	1
42	Иж бүрэн хүүхдийн тоглоом угсрах ХД-2	Ком	1
43	Иж бүрэн хүүхдийн тоглоом угсрах ХД-3	Ком	1
44	Ахмадын дасгалын жижиг тоноглол /шаттай/	Ш	2
45	Ахмадын дасгалын жижиг тоглоом /дугуй/	Ш	2
46	Ахмадын дасгалын жижиг тоглоом /эргэдэг/	Ш	2
47	Ахмадын дасгалын жижиг тоглоом /алхалт/	Ш	1
48	Хүүхдийн талбайн жижиг тоглоом /савлуур/	Ш	1
49	Савлуур байрлуулах	Ш	1
50	Авирдаг шат байрлуулах	Ш	1
51	Дүүжин даажин байрлуулах	Ш	2
52	Хүүхдийн талбайн жижиг тоглоом	Ш	3
53	Сандал суулгах	Ш	20
54	Хогийн сав	Ш	10
55	Ширээтэй сандал суулгах	ком	4
<b>ТОМ МОДОН САНДАЛ</b>			
56	Сандалны багана тулгуур угсрах	M3	0.24
57	Сандалын хөндлөн холбоосыг угсрах	M3	0.66
58	Сандалын модон давцан хийх	M3	1.24
59	Сандалын модон гадаргууг өнгийн тосон будгаар будах	M2	64.46
<b>СҮҮДРЭВЧИИН АЖИЛ /6 талт/</b>			
60	Суурийн нүх гараар ухах	M3	3
61	Бетон суурь цутгах	M3	2
62	Нарс модон багана тулгуур угсрах	M3	0.22
63	Банзан шувуу нуруу угсрах	M3	0.32
64	ОСП хавтангаар дээвэр хийх	M2	27
65	Саравчинд төмөр дээвэр хийх	M2	17

66	Модон сандал хийх	M3	0.13
67	Саравчний модон гадаргууг өнгийн тосон будгаар будах	M2	56.3
<b>ТӨМӨР ХАЙСАН ХАШАА-1</b>			
68	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	M3	19.52
69	Бетон шугаман суурь цутгах	M3	11.2
70	Төмөр хайсан хашаа угсрах	Tн	2.2
71	<b>Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах</b>	<b>Tн</b>	<b>2.2</b>
72	Хашааны суурийн нүхийг шороогоор эргүүлж булах	M3	7.32
<b>ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА-2</b>			
73	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	M3	12.16
74	Бетон шугаман суурь цутгах	M3	7.2
75	Төмөр хайсан хашаа угсрах	Tн	1.05
76	<b>Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах</b>	<b>Tн</b>	<b>1.05</b>
77	Хашааны суурийн нүхийг шороогоор эргүүлж булах	M3	4.56
<b>ТАЙЗНЫ АЖИЛ</b>			
78	Тайзны доорх хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	M3	10
79	Бетон хавтан суурь цутгах	M3	14.45
80	Цэцгийн мандалын бетон хана цутгах	M3	1.68
81	Тайзанд керамик хавтан дэвсэж шал хийх	M2	33.65
82	Цэцгийн мандалд зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	M2	14
83	Гоёлын засмал зүлэг суулгацийг гараар хийх	M2	14

**Тайлбар:**

1. Захиалагч, зохиогчийн техник хяналтын зардал, зураг төсвийн үнийг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.
2. Захиалагчийн зардал: 1 314 193 төгрөг.
3. Зураг төсвийн зардал: 3 000 000 төгрөг.
4. Зохиогчийн хяналтын зардал 1 314 193 төгрөг.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС.