

БАТЛАВ
"МХС" ТӨХХК-ийн Дорнод аймгийн
ГАЗРЫН ДАРГА БИЛЭГТ



ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар ТН-А142019

2019/04/17

Захиалагч МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
байгууллага:
Хэрэглэгчийн нэр: Т.СҮМБЭР
Харилцах утас: 70584109
1. Байршил: 6-р баг, Өөрийн эзэмшлийн газар дээр
2. Зориулалт: Конторын барилга
3. Холбооны хэрэгцээ: Шилэн кабель, хотын телефон сүлжээнд холбох

4. Техникийн онцгой нөхцөл: Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу холбоожуулах техникийн нөхцлийг зөвхөн МХС ТӨХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар кабель татах болон шилжүүлсэн тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.

5. Техникийн үндсэн нөхцөл

- 5.1. CCC-02 ХШ-ний хүрээний зүүн чиглэлийн Exist-76 Exist-76 худаг хоорондын сувагчилал дээр мордуулж шинээр худаг байгуулна. Уг худгаас барилга хүртэл 1м гүнд 110мм-ийн 1 яндант сувагчилал хийнэ. 100м тутамд, эргэлт бүрт худаг байгуулна. 2ш худаг,
- 5.2. Шилэн кабелийг Exist-76 худагт муфтлэж шинээр хийсэн сувагчилалаар татж барилгын оролтын худгаар дамжуулан хийж барилга руу оруулж төгсгөлийн төхөөрөмжтэй холбоно. Нийт 100м шилэн кабель шаардлагатай.
- 5.3. ТПП20х2х0.4 кабелийг Exist-75 худагт байрлах муфтнээс авч одоо багаа болон сувагчилалаар дамжуулан татаж барилга руу оруулна. 400м кабель
- 5.4. Давхар хоорондын сувагчлалд 20 хосын кабель татаж хэрэглэгчийн хайрцгыг давхар бүрд байрлуулж, хэрэглэгч хүртэл хананы далд яндангаар сувагчлал хийх ба цахилгааны кабелиас доод тал нь 20-30см зайтай байрлуулна.
- 5.5. Барилга дотор байрлах хуваарилах хайрцгаас хэрэглэгч хүртэл 3см диаметртэй 2 ширхэг янданг шалнаас 15см зайтай байрлуулж сувагчлал хийх ба цахилгааны кабелиас тусад нь 20см доошгүй зайтай байрлуулна.
- 5.6. Техникийн өрөө хүртэл шилэн кабель татах асуудлыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК нь бусад үйлчилгээ эрхлэгч оператор компаниудтай тохиролцож шийдвэрлэж өгнө.
- 5.7. Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэхдээ МХС-ТӨХХК Дорнод аймгийн газартай тохиролцож, ажлын зургыг баталгаажуулж гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

5.8. Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

6. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:

6.1. Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлагууд болон ДБХ-ийн сайдын 1995 оны 127-р тушаалаар батлагдсан зааврыг баримтлан гүйцэтгэх.

6.2. Шинээр хийх сувагчлалын трассын урт 5 метрээс илүү зайд хийх тохиолдолд ажлын зургийг ГХБХБ-ын газрын холбоо хариуцсан мэргэжилтэн болон инженерийн шугам сүлжээний газруудын холбогдох албан тушаалтнуудаар шалгуулан баталгаажуулсан байх шаардлагатай.

6.3. Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж төсөв зурагт оруулах.

7. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:

Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь хотын телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул:

7.1. Танай эдэлбэр газарт суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийн гадны механик гэмтэлээс хамгаална.

7.2. Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.

Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.

8. ЭНЭХҮҮ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ НЬ ОЛГОСОН ӨДРӨӨС ХОЙШ 1 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ХҮЧИНТЭЙ.

9. Техникийн нөхцлийг ДОРНОД АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ-ийн 2019 оны 03-р сарын 22-ний өдрийн №02/205 тоот албан бичгийг үндэслэн олгов.

Техникийн нөхцлийг хянасан:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

.....*Н.Шинэхүү*..... Н.ШИНЭХҮҮ

Боловсруулсан:
КШ-ЫН ИНЖЕНЕР

.....*Г.Отгонжаргал*..... Г.ОТГОНЖАРГАЛ

28. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.

29. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

- a. Албан бичиг
- b. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- c. Байршлын зураг

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА

ХХАААБ ИНЖЕНЕР

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА

ХҮЛЭЭН АВСАН:

Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

Ч.ОДБАЯР

Д.БАТБИЛЭГ

А.МЭНДСАЙХАН

Ж.БАЯР

Т.СҮМЕЭР