

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны сувгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	7035
2	Шуудууны ёроолыг гараар засаж ухах	м3	211
3	Сувгийн хажуугаар гараар эргүүлж булах	м3	841.85
4	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	4770.45
5	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	1633.7

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.6506
2	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.1212
3	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.3097
4	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.0721
5	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.4953
6	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	565
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	565
8	Дулаалгыг шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1099
9	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.821
10	Бетон дэр угсрах ОП-1 200*200*90	ш	282
11	Бетон дэр угсрах ОП-2 300*200*90	ш	160
12	Ган чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	62
13	Ган чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	12
14	Ган чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	30
15	Ган чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш	6
16	Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	66
17	Эргэлтийн хэвлэмэл дулаалга хийх	м2	114.44
18	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.694
19	Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл хийх	м3	6.93
20	Үл хөдлөх тулгуурын сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.19
21	Эргэлтийн нишний бетон бэлтгэл хийх	м3	18.3
22	Эргэлтийн нишний бетон хана цутгах	м3	14.125
23	Компенсаторын бетон ул хийх	м3	34.8
24	Компенсаторын бетон хана цутгах	м3	30.47
25	Цутгамал сувгийн хана цутгах	м3	230
26	Сувгийн ул бетон цутгах	м3	210
27	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	12
28	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=70 мм	ш	8
29	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	4
30	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	2
31	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	14
32	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л7х	ш	511
33	Бетон сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6889.5
34	Талбайд бетон зуурмаг /сувгийн/ бэлтгэх	м3	551.82

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ХУДАГ, ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны худаг хийх 2500*2500*2000h ТК-4	ш	4
2	Дулааны худаг хийх 3000*3000*2000h ТК-6	ш	13
3	1500 мм-ийн голчтой ус буулгах худаг угсрах	ш	1
4	Худгийн бетон гадаргууд ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	765.45
5	Талбайд бетон зуурмаг /худгийн/ бэлтгэх	м3	286.6
6	Худагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.001
7	Худагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.001
8	Худагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.008
9	Агаар гаргагч тавих Ф15мм	ш	24
10	Агаар гаргагч тавих Ф20мм	ш	22
11	Ган чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	4
12	Ган чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	13
13	Ган чиг өөрчлөгч тавих 76 мм	ш	2
14	Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	12
15	Ган шилжвэр тавих d -150*125мм	ш	6
16	Ган шилжвэр тавих d -150*80мм	ш	2
17	Ган шилжвэр тавих d -125*80мм	ш	2
18	Ган шилжвэр тавих d -80*65мм	ш	2
19	Ган шилжвэр тавих d -80*50мм	ш	4
20	Ган шилжвэр тавих d -65*50мм	ш	2
21	Ган гуравлагч тавих d -150*150*150мм	ш	4
22	Ган гуравлагч тавих d -45*45*45мм	ш	8
23	Бөмбөлгөн хаалт тавих 150 мм	ком	10
24	Бөмбөлгөн хаалт тавих 125мм	ком	2
25	Бөмбөлгөн хаалт тавих 80 мм	ком	4
26	Бөмбөлгөн хаалт тавих 65 мм	ком	4
27	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм	ком	26
28	Ус буулгалт тавих Ф50мм	ш	10
29	Ус буулгалт тавих Ф40мм	ш	12
30	Ус буулгагч тавих Ф25мм	ш	16
31	Ус буулгагч тавих Ф20мм	ш	2
32	Ус буулгагч тавих Ф15мм	ш	2
33	Худаг дахь хоолой, тоноглолын дулаалга хийх	м2	17

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар асфальтан зам задлаж буулгах	м3	2.56
2	Халуун асфальтбетон хучилт /32м2/ байгуулах	1м3	2.56
3	Замын буталсан чулуун суурь хийх, нягтруулах	1м3	4.8
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	0.4
5	Явган хүний замын хавтан хучилтыг буулгаж шинээр тавих	1м2	8