

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШУУДУУНД УГСРАХ ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ХУВАНЦАР ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны сувгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	1407.85
2	Зм-ээс илүү гүн нойтон хөрсөнд банзан бэхэлгээ хийх	м3	761
3	Өндөр хүчин чадалтай насосоор шуудуунаас хөрсний усыг зайлуулах	м3	761
4	Шуудууны ёроолыг гараар засаж ухах	м3	42.24
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.65
6	Хоолойн дээр элсээр гараар эргүүлж булах	м3	91.32
7	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	1304.88
8	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	102.97
9	Цэвэр усны хуванцар хоолойг SDR-17 ф90мм шуудуунд угсрах	м	152.2
10	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.1522
11	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.1522
12	Ф90мм хуванцар хоолойг халаалтын кабелиар дулаалах	м2	43.01
13	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд удирдлага, датчик ба термостат байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.5348
2	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.1657
3	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.1975
4	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 65 мм	км	0.0766
5	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.0689
6	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 40 мм	км	0.3209
7	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн голч 32 мм	км	0.1681
8	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 32-65мм	км	0.6345
9	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80-125мм	км	0.898
10	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 32-65мм	км	0.6345
11	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 80-125мм	км	0.898
12	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	414.11
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	414.61
14	Дулаалгыг шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1207.62
15	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.8141
16	Бетон дэр угсрах ОП-1 200*200*90	ш	236
17	Бетон дэр угсрах ОП-2 300*200*90	ш	253
18	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	2
19	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	3
20	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	2
21	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	3
22	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	ш	5
23	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	5

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДАХЬ ЦЭВЭР УСНЫ ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар гаргагч тавих Ф15мм	ш	5
2	Агаар гаргагч тавих Ф20мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Галын гидрант Ф80мм	КОМ	4
4	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	Ш	4
5	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	Ш	6
6	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	Ш	2
7	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	Ш	4
8	Цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	Ш	5
9	Ган шилжвэр тавих d -125*80мм	Ш	3
10	Ган шилжвэр тавих d -80*65мм	Ш	1
11	Ган шилжвэр тавих d -80*40мм	Ш	1
12	Ган шилжвэр тавих d -65*50мм	Ш	1
13	Ган шилжвэр тавих d -50*32мм	Ш	1
14	Бөмбөлгөн хаалт тавих 125мм	КОМ	2
15	Бөмбөлгөн хаалт тавих 100 мм	КОМ	1
16	Бөмбөлгөн хаалт тавих 80 мм	КОМ	9
17	Бөмбөлгөн хаалт тавих 65 мм	КОМ	1
18	Бөмбөлгөн хаалт тавих 40 мм	КОМ	9
19	Бөмбөлгөн хаалт тавих 32 мм	КОМ	6
20	Ус буулгалт тавих Ф40мм	Ш	2
21	Ус буулгагч тавих Ф25мм	Ш	3
22	Ус буулгагч тавих Ф15мм	Ш	10
23	Худаг дахь хоолой, тоноглолын дулаалга хийх	м2	12
24	Дулаалгыг шилэн даавуугаар бүрэх	м2	12