

БАТЛАВ: ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР С.ЁНДОНСАМБУУ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМ 5-Р БАГТ БАЙРЛАХ
ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН КОНТОРЫН БАРИЛГЫН ДОТОР
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ
ДААЛГАВАР

2020.02.13

Дугаар УЕПГ/202002040

Дархан сум

1	Зураг төсөв зохиох барилга:	Прокурорын газрын барилгын дотор засвар
2	Захиалагч:	Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газар
3	Барилга байгууламжийн байршил:	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг, Хуульчдын 2-201
4	Архитектур төлөвлөлтийн шаардлага, хүчин чадал:	Барилгын зураг төслийг УЕПГ-ийн захиалгаар тэнхлэгээрээ 12м*24м хэмжээтэй, зоорьтой 4 давхар
5	Барилга байгууламжийн бэрэлдэхүүн:	Төвлөрсөн төвийн системтэй
6	Барилгын үндсэн бүтэц, материал:	<p>Дотор засал: 2012 онд ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд орсоноос хойш урсгал болон их засвар хийгдэж байгаагүй. Одоо байгаа барилгын хаалга байнгын гажилттай, амалгааны шавардлага унасан, байнгын хөдөлгөөнтэй, цоож нь гацдаг, хана туурганы будаг өнгө чанар нь муудсан учир шинээр засах шаардлагатай.</p> <ol style="list-style-type: none">Одоо байгаа 2,3-р давхрын хана, таазыг угааж замаскдах шинээр эмульсдэх.16 ширхэг хаалгыг буулгаж шинээр сайн чанарын модон хаалгаар солих, цоож солих.Зарим өрөө хэт халуун учраас кондишн шинээр тавих.Коридорын тааз болон зарим өрөөнд уналттай тааз шинээр хийхГэрэлтүүлгийг сайжруулж нэмэх.Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлахЦонхны амалгаа өнгийн тосон будгаар гар аргаар будахВакум хана буулгаж угсрахТөмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрахТаазанд замаск хийх- 399,51м²Эмульс хийх – 399,51м²Хананд замаск хийх – 635,11м²Хананд будаг хийх – 635,11м²Хаалга суулгах – 16 шКондишн холбох – 1 ш
7	Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр:	Цахилгаан хангамж: Төвлөрсөн Дулаан хангамж: Төвлөрсөн Цэвэр усны хангамж: Төвлөрсөн Ариутгах татуурга:

8	Гадна тохижилт:	
9	Зураг төслийн бүрдэл:	Барилга байгууламжийн байршлыг бүдүүвч, байр зүйн дэвсгэр зураг, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, барилгын техник эдийн засгийн үзүүлэлт, техникийн нөхцлүүд, газрын захирамж, зураг төслийн бичгийн магадлалын еренхий дүгнэлт зэргийг хавсаргаж болно.
10	Зураг төсөв зохиох үе шат:	Барилгын ажлын зураг нэг үе шаттай
11	Зураг төслийн байгууллага:	Зөв чиглэл ХХК
12	Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх хугацаа:	2020 он
13	Онцгой нөхцөл	Зурагт тусгагдсаны дагуу
14	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл:	“Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал” БНБД 21-01-02, “Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм” БНБД 21-01-02, “Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл” БНБД 21-04 ийн шаардлагыг хангасан байна.
15	Байгалт орчны үнэлгээ:	Шаардлагатай нөхцөлд үнэлгээг тухайн үед хийлгэнэ.
16	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв:	

БОЛОВСРУУЛСАН: НЯГТЛАН БОДОГЧ

Н.БУРМАА