

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	55.35
2	Хаалгыг буулгах	м2	71.19
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	132.75

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах 72мм	м2	61.95
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	97.41
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	24.8
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	43
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	61.95
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	117.41
7	2.3*1.5м дулаалгатай бүргэд хаалга суулгах	ш	3
8	Гадна тамбур, үүдэнд төмөр рамтай шилэн хана, хаалга угсрах	м2	21.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	560
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1552.8
3	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	73.8
4	Хана тааз замаскадах	м2	2112.8
5	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	560
6	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	390.56
7	Эмчийн байранд угаадаг ханын цаас наах	м2	184.5
8	Хана одтой эмульсээр будах	м2	130
9	Явган хана хийх	м2	72
10	Шавардсан хана үнэргүй өнгийн тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1562.24
11	Халаах хэрэгсэл яндан хоолойн хамт будах	м2	94
12	Эко хавтан, шилэн хорго хана хийх	м2	50.6
13	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	253
14	Хананд өвчтөнд зориулсан т?шиж явахзориулалтын зөөлөвчтэй бариул байрлуулах ба бэлтгэх	м	61

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	8.5
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	132.75
3	Паркетан шал хийх	м2	164.4
4	Шаланд эмнэлгийн зориулалтын хулдаасаар хана руу 10см цоройлгож наах	м2	221.38

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шат угсрах ба задлах	м2	523
2	Гадна хана гараар өндөр чанартай шавардах	м2	523
3	Гадна хана ногоон усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	865
4	Цонхонд борооны ус зайлуулагч гөлмөн төмрөөр хийх	м	37
5	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах	м2	342
6	Тэргэнцэртэй х?нд зориулсан налуу төмөр бетон зам хийх	м2	2.1
7	Гадна довжоонд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	10.6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шифрэн дээвэр буулгах	м2	203.7
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	203.7
3	Карниз будах	м2	135.7
4	Төмөр дээвэр тосон будгаар 1 удаа будах	м2	810
5	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	11

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	11
2	Суултуур байрлуулах	1ком	4
3	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
4	3 тасалгаатай угаагуур тавих	1ш	1
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	26
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	18
7	D=32мм хүртэл голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	348
8	Хаалт голч d=32мм хүртэл байрлуулах	ш	82
9	Холбох хэрэгслын голч d=32мм хүртэл байрлуулах	ш	84
10	Панел радиатор угсрах	ш	40

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас далд сүвлэх	м	800
2	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
3	50*50 лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	65
4	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	103
5	Туузан гэрэл татах	м	116
6	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	11
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	45
8	Хамгаалалттай тагт розетка угсрах	ширхэг	45
9	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	45
10	Хамгаалалтын дохиоллын х?лээн авах станц, видео дуран угсрах	ш	8
11	Тэжээлийн болон коаксаль кабель	100м	0.45
12	Утаа мэдрэгч тавих	ширхэг	16

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАН, ТОХИЖИЛТ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	"Эрүүл мэндийн төв" гэсэн гэрэлтэй хаяг угсрах	ширхэг	15
2	Зам талбайг тэгшлэх	м2	266
3	Зам талбай цутгах /100мм/	м3	16
4	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.9
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	10.6
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	106
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	80
8	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	37
9	Гадна талбайн 4м төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
10	Гадна талбайн ногоон лед гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	6
11	2 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	92
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	5.3
13	Хуучин будагтай төмөр сараалж болон хашааг өнгө хувиргасан будгаар 1 удаа будах	м2	318
14	Сандал угсрах	ш	2
15	Хогийн сав угсрах	ш	2

БҮСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гражийн хаалгыг томруулж Фургон орохоор болгох	1хайр-цаг	1
2	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1
3	Модон жорлон барих	1ш	1
4	Хог хаягдлын цэг байгуулах	ш	1
5	Хөрсөнд гараар ухах	м3	48
6	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 8 820 000 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах