

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг хөөхлөх	ш	24
2	Хуучин паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	2016.39
3	Дотор ханын гадаргууг хусч цэвэрлэн зүлгэж өнгөлөх 2876.12	м2	1438.06
4	Таазны гадаргууг хусч цэвэрлэн зүлгэж өнгөлөх 3246.02	м2	1623.01
5	Гадна ханын гадаргууг хусч цэвэрлэх	м2	832.92

**СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /2,1*0,9-20ш/	м2	37.8
2	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах /2,4*1,8-1ш, 2,1*1,5-1ш/	м2	
3	Гадна хананд 3 м2 дээш талбайтай т?м?р хаалга усрах /2,4*1,8-1ш, 2,1*1,5-2ш/	м2	10.08
4	Гадна хананд 3 м2 хүртэл талбайтай т?м?р хаалга усрах /2,1*1,2-1ш/	м2	2.52
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	51.12
6	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	24.48
7	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	2016.39
8	Гадна ханын гадаргууд гадна ханын зориулалтын замасан тэгшилгээ хийх	м2	832.92
9	Гадна хана фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	832.92
10	Тортой хөөсөндөрөөр гадна ханын хөндийнсөн хэсгийн сольж дулаалах	м2	8
11	Цоколын гадаргууд гадна ханын зориулалтын чулуун замасан тэгшилгээ хийх	м2	57.6
12	Дотор ханын гадаргууд замасан тэгшилгээ хийх 2876.12-50%	м2	1438.06
13	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	1438.06
14	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	
15	Таазны гадаргууд замасан тэгшилгээ хийх 3246.02-50%	м2	1623.01
16	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	1623.02
17	Цонны х?рээ резин жийрэг солих шинэчлэх засварлах	1м	1500

**ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	3.05
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	6.83
3	Явган хүний замын хүчилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	136.5
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	72

**ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж ургамлын хөрс нэмэх	м3	20
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	276
3	I, II зэргийн хөрсөнд бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	15
4	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухах	м3	11.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	40
6	Олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	12

**БУСАД АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сүүдрэвч барих	1ш	1
2	Хогийн сав суулгах	ш	2
3	Урт сандал суулгах	ш	2

Тайлбар:

1. Захиалагчийн техник хяналтын зардал 2 920 993 төгрөг
  2. Зураг төслийн ажлын үнэ 5 100 000 төгрөг
  3. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 1 460 497 төгрөг
- Дээрхи зардлуудыг засварын ажлын төсөвт заавал тусгана.