

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Т.БАЯРМАГНАЙ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ГУДАМЖНЫ ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ЗАСВАР

АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр: *Гудамжны цамхагт гэрэлтүүлэгийн засвар*
Тендер шалгаруулалтын дугаар: *ОНХС-ЦО8/2020*


ХӨӨВӨР

2020 он

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 37'111'100

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН



О.БАТДОРЖ

ЧОЙБАЛСАН ХОТ
2020 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2576228
2	Материал	28801830
3	Тээвэр	89424
4	Машин ашиглалт	0
	Шууд зардлын дүн	31467482
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	802875
6	Ашиг / 15%/	4840743
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37111100

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЫН ТӨВИЙН ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЗАСВАР ХИЙХ /МТП-122 БАГШ НАРЫН ХОТХОН/

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
250-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 4, 4/	ширхэг	148	3.0 / 2	0.58 / 0.00	86.136 / 0.59	2670 / 2371	229983 / 1404	231,387
250-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 2, 2/	ширхэг	74	3.0 / 2	0.58 / 0.00	43.046 / 0.3	2670 / 2371	114932 / 702	115,634
20-04	Гэрэлтүүлэгч толгой 50w	ширхэг	37	3.0 / 2	1.84 / 0.04	68.08 / 1.48	2670 / 2371	181774 / 3509	185,283
00-47	Цахилгааны тэжээлийн хайрцаг /20x15/	ш	1	3.5 / 2	2.21 / 0.05	2.21 / 0.05	2873 / 2371	6349 / 119	6,468

Нийт Хүн/цаг: 199.47 / 2.42

Үндсэн цалин: 538,771

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 91,591

Нэмэгдэл цалин: 199,345

Нийт цалин: 829,708

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 112,011

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 112,840

Ажиллах хүчний зардал: 1,054,559

МТП-123 ТӨВ

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
50-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 4, 4/	ширхэг	88	3.0 / 2	0.58 / 0.00	51.216 / 0.35	2670 / 2371	136747 / 835	137,581
50-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 2, 2/	ширхэг	44	3.0 / 2	0.58 / 0.00	25.595 / 0.18	2670 / 2371	68338 / 417	68,755
20-04	Гэрэлтүүлэгч толгой 50w	ширхэг	37	3.0 / 2	1.84 / 0.04	68.08 / 1.48	2670 / 2371	181774 / 3509	185,283
00-47	Цахилгааны тэжээлийн хайрцаг /20x15/	ш	1	3.5 / 2	2.21 / 0.05	2.21 / 0.05	2873 / 2371	6349 / 119	6,468

Нийт Хүн/цаг: 147.1 / 2.06

Үндсэн цалин: 398,087

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 67,675

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 147,292
 Нийт цалин: 613,054
 82,762
 83,375
779,192

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

ТТ-216 УРД АР

Эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
50-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 4, 4/	ширхэг	80	3.0 / 2	0.58 / 0.00	46.56 / 0.32	2670 / 2371	124315 / 759	125,074
50-07	Урсдаг гэрэл /гудамжны гэрлийн шонд босоогоор байрлуулна. Нийт 20 шонд 2, 2/	ширхэг	40	3.0 / 2	0.58 / 0.00	23.268 / 0.16	2670 / 2371	62126 / 379	62,505
20-04	Гэрэлтүүлэгч толгой 50w	ширхэг	37	3.0 / 2	1.84 / 0.04	68.08 / 1.48	2670 / 2371	181774 / 3509	185,283
00-47	Цахилгааны тэжээлийн хайрцаг /20x15/	ш	1	3.5 / 2	2.21 / 0.05	2.21 / 0.05	2873 / 2371	6349 / 119	6,468

Нийт Хүн/цаг: 140.12 / 2.01
 Үндсэн цалин: 379,329
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 64,486
 Нэмэгдэл цалин: 140,352
 Нийт цалин: 584,167
 78,863
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 79,447
 Ажиллах хүчний зардал: **742,477**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	486.69 / 6.49	Бүгд цалин:	1,316,188
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			223,752
Нэмэгдэл цалин:			486,990
Нийт цалин:			2,026,930
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			273,636
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			275,662
Ажиллах хүчний зардал:			2,576,228

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ИФР	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Тэжээлийн блок 220V-12V, 33a-400w	ш	45000	6	270000	0.0103	120	2	280.66	348
732	Тэжээлийн кабель утас 2х2.5мм	м	2000	237	474000	0.0142	120	2	280.66	479
083	Төв тэжээлийн утас 2х6 мм2	км	5500000	1	5500000	1	120	2	280.66	33,679
352	Цагийн реле кт-35 /12 зам тохиргоо/	ш	35000	3	105000	0.006	120	2	280.66	202
861	Шруп	хайрца г	22000	3.475	76450	0.0047	120	2	280.66	159
628	Бэхэлгээний комучик /40 см/	ш	1000	474	474000	0.6115	120	2	280.66	20,593
218	Автомат таслуур хос	ш	45000	3	135000	0.03	120	2	280.66	1,010
815	Гэрэлтүүлэгчийн төмөр шон	ш	700000	7	4900000	0.42	120	2	280.66	14,145
768	Лед толгой 50вт /220V/	ш	116580	111	12940380	0.0777	120	2	280.66	2,617
587	Лед гадна зориулалтын олон өнгөтэй програмтай	м	8000	474	3792000	0.474	120	2	280.66	15,964
743	Монтажны утас 2х1.5	м	1500	90	135000	0.0067	120	2	280.66	227

Хог, хаягдлын зардал:

0.0159

0

1

0

0

28,801,830

89,424