

ЦАЛИНГИ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	933.07
01-040-02	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	27.99
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17.91
01-390-01	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх / сийрэгжилт $k=1.15$ /	м3	867.791
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах / сийрэгжилт $k=1.15$ /	м3	17.355
01-280-01	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих / сийрэгжилт $k=1.15$ /	м3	65.28

Нийгмийн даатгал,

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
65-010-30	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	45
61-060-01	Ф125мм голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	270
61-050-17	Ф125мм хүртэл голчтой хаалт буулгах	ш	2
61-070-03	Ф125мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	11.88

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал,

ДУЛААНЫ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-430-06	Төмөр бетон суваг угсрах Л4	м3	45.279
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах / хуучин суваг /	ш	45
08-040-10	Бетон эдлэлүүдэд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	270.9
23-050-07	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.26
23-050-09	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.27
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	227.55
23-220-08	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	3
23-220-06	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	1
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф100мм	м2	207.9
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф150мм	м2	300.16
24-100-12	Шилэн сүлжмэлээр буюу шилэн даавуугаар бүрэх	м2	508.06
06-010-16	Үл хөдлөх тулгуурын бетон тулгуур цутгах	м3	1.6
23-250-07	Сувагт суурилуулах үл хөдлөх тулгуурын металл хийц бэлтгэх	тн	0.647
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	152
06-010-04	Сувгийн болон эргэлт нишний ул бетон бэлтгэл хийх	м3	1.14

ЦАЛИНГИ

08-050-05	Сувгийн нишний ханыг цементэн зуурмагаар бетон тоосгоор гагнаж өрөх	м3	1.26
21-140-07	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =125-150мм	км	0.53
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф125-150мм	м	530

Нийгмийн даатгал,

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-4 УГСРАХ 2500Х2500Х2000Н / 1-Н ШИРХЭГ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-110-10	Бөмбөлгөн хаалт d=125мм байрлуулах	ш	4
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
23-100-09	Ган шилжвэр Ф125-Ф150мм угсрах	ш	2
23-100-08	Ган чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	4
16-071-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
16-071-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1400х100х75h П-4 Я-22	ш	1
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1400х250х250h П-4 Я-22	ш	1
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1200х100х75h П-8 Я-8	ш	2
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1200х250х250h П-8 Я-8	ш	2
06-010-04	Худгийн бэлтгэл үе цутгах	м3	1.225
06-010-04	Худгийн ул бетон цутгах	м3	1.024
06-010-06	Худгийн хана цутгах М-200	м3	9.49

ЦАЛИНГИ

06-100-04	Худагт дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М300	м3	0.32
06-010-19	Худгийн хучилт цутгах	м3	0.947
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	42.24
21-230-04	Худгийн хүзүүвч угсрах	ш	2
09-070-06	Худгийн шатны гишгүүр угсрах	тн	0.051

Нийгмийн даатгал,

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-5 УГСРАХ 2000Х2000Х2000Н / 1-Н ШИРХЭГ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	4
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
16-071-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1200x100x75h П-8 Я-8	ш	2
07-500-04	Төмөр бетон ялуу 1200x250x250h П-8 Я-8	ш	2
06-010-04	Худгийн бэлтгэл үе цутгах	м3	0.784
06-010-04	Худгийн ул бетон цутгах	м3	0.729
06-010-06	Худгийн хана цутгах М-200	м3	7.89
06-100-04	Худагт дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М300	м3	0.27
06-010-19	Худгийн хучилт цутгах	м3	0.652
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	28.89
21-230-04	Худгийн хүзүүвч угсрах	ш	2
09-070-06	Худгийн шатны гишгүүр угсрах	тн	0.05