НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	516.6
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	516.6
37-030-07	Үндэс, шороотой мод бут сеөгийг 1х1х0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	24

Нийгмийн даатгал

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙ, ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	120.5
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1204.9
25-12-03	Явган замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	348
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	86.9
11-060-04	Бетон зам дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	869.2
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	190