

ЗӨВШӨӨРСӨН:
“ОЙН СУЛГАЛГАА ХӨГЖЛИЙН
ТӨВ” УТҮГ ЗАХИРАЛ

Д.МӨНХБАТ

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ 1. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан суманд “Ногоон хэрэм” зурвасын дагуу ойн зурвас байгуулах ажил

ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД	<p>Баянхонгор аймгийн Бууцагаан суманд “Ногоон хэрэм” зурвасын дагуу 10 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ	<ul style="list-style-type: none">• Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах;• Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох;• Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/• Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/;• Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх;• Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх;• Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах• Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана.
ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ	<ul style="list-style-type: none">• “Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх• Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина.• Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх• Суулгачын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS

	<ul style="list-style-type: none"> • 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна. • Тарьсан суулгацыг арчлах, гаднын хүчин зүйлээс хамгаалах, тогтмол усалгааны ажил гүйцэтгэх 															
ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p> <table border="1" data-bbox="507 1010 1458 1263"> <thead> <tr> <th>Ойн зурвасын талбай /га/</th> <th>Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь</th> <th>Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м²/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-5</td> <td>5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6-10</td> <td>4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>11-20</td> <td>3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>21-ээс дээш</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-4 /.</p>	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /	1-5	5	200	6-10	4	400	11-20	3	400	21-ээс дээш	2	400
Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /														
1-5	5	200														
6-10	4	400														
11-20	3	400														
21-ээс дээш	2	400														
ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ. 															
ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”; б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p>															

	<p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д: Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр , газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
<p>ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭ Н ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>
<p>МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:</p> <p>Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх</p>

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нутгуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

БАГЦ 2. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд ойн зурвас байгуулах ажил

ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД	<p>Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд 15 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах; • Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох; • Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/ • Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/;

	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх; • Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах • Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана. 															
<p align="center">ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх • Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина. • Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх • Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна. 															
<p align="center">ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p> <table border="1" data-bbox="507 1619 1465 1872"> <thead> <tr> <th>Ойн зурвасын талбай /га/</th> <th>Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь</th> <th>Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м²/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-5</td> <td>5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6-10</td> <td>4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>11-20</td> <td>3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>21-ээс дээш</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-4 /.</p>	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /	1-5	5	200	6-10	4	400	11-20	3	400	21-ээс дээш	2	400
Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /														
1-5	5	200														
6-10	4	400														
11-20	3	400														
21-ээс дээш	2	400														

<p style="text-align: center;">ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ.
<p style="text-align: center;">ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <p>а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”;</p> <p>б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p> <p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д: Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр, газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
<p style="text-align: center;">ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭ Н ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	<p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:</p> <p>Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нутгуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

Багц 3. Ховд аймгийн Манхан суманд ойн зурвас байгуулах ажил

ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД	<p>Ховд аймгийн Манхан суманд 15 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах; • Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох; • Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/ • Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх; • Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах • Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана.
<p>ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх • Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина. • Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх • Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна.
<p>ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p>

	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /
	1-5	5	200
	6-10	4	400
	11-20	3	400
	21-ээс дээш	2	400
<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-</p>			
ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ. 		
ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <p>а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”;</p> <p>б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p> <p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д:</p> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр, газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер</p>		

	<p>мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
<p>ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>
<p>МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:</p> <p>Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх</p>

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нутгуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

Багц 4. Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суманд ойн зурвас байгуулах ажил

<p>ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД</p>	<p>Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суманд 10 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
<p>БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах; • Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох; • Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/ • Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх; • Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах • Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана.
<p>ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх • Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина.

	<ul style="list-style-type: none"> • Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх • Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна. 															
ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p> <table border="1" data-bbox="507 1041 1460 1294"> <thead> <tr> <th>Ойн зурвасын талбай /га/</th> <th>Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь</th> <th>Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м²/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-5</td> <td>5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6-10</td> <td>4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>11-20</td> <td>3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>21-ээс дээш</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-</p>	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /	1-5	5	200	6-10	4	400	11-20	3	400	21-ээс дээш	2	400
Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /														
1-5	5	200														
6-10	4	400														
11-20	3	400														
21-ээс дээш	2	400														
ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ. 															
ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <p>а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”;</p> <p>б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p> <p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах,</p>															

	<p>өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д: Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр , газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
<p>ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭ Н ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>
<p>МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх</p>

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нутгуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

Багц 5. Төв аймгийн Алтанбулаг суманд ойн зурвас байгуулах ажил

ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД	<p>Төв аймгийн Алтанбулаг суманд 10 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах; • Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох; • Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/ • Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/;

	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх; • Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах • Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана. 															
<p align="center">ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ““Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх • Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина. • Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх • Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна. 															
<p align="center">ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p> <table border="1" data-bbox="507 1617 1465 1872"> <thead> <tr> <th>Ойн зурвасын талбай /га/</th> <th>Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь</th> <th>Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м²/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-5</td> <td>5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6-10</td> <td>4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>11-20</td> <td>3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>21-ээс дээш</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-</p>	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /	1-5	5	200	6-10	4	400	11-20	3	400	21-ээс дээш	2	400
Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /														
1-5	5	200														
6-10	4	400														
11-20	3	400														
21-ээс дээш	2	400														

<p style="text-align: center;">ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ.
<p style="text-align: center;">ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <p>а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”;</p> <p>б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p> <p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д: Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр, газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
<p style="text-align: center;">ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭ Н ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:
	Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх
	Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх
	Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нуггуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

Багц 6. Завхан аймгийн Тэлмэн суманд ойн зурвас байгуулах

ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ	Завхан аймгийн Тэлмэн суманд 5 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА ҮЕ ШАТУУД	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил нь бэлтгэл, ойн зурвас байгуулах, хүлээлгэн өгөх, зөрчил, гологдол арилгах, тайлан боловсруулах, тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх гэсэн үе шатуудтай байна.</p>
БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ	<ul style="list-style-type: none"> • Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах; • Ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох; • Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/ • Ойн зурвас байгуулах талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, ОйСХТ УТҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймаг, дүүргийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын болон сум дундын ойн ангийн инженер техникийн ажилчидтай зөвшилцөн сонгох/; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх; • Ойн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх; • Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах • Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги болон сум орон нутагтай хамтран ажиллана.
ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ	<ul style="list-style-type: none"> • “Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага” MNS 6141:2010, “Улиасны суулгац. Ерөнхий шаардлага” MNS 6257:2011 стандартуудад нийцсэн суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх • Ойн зурвас байгуулах ажлын нормативд зардалд багтсаны дагуу ойн зурвас байгуулахаар сонгосон талбайд хашаа барина. Хашааны 2-3 метр тутамд нэг шон байхаар тооцож хашаа барина. • Шоо дөрвөлжин нүхтэй 1.4 метрээс багагүй өндөртэй хагас ган 5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн буюу ногоон тортой дүйцэхүйц тор байх • Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ. • Ойн зурвас байгуулах ажлыг 4-р сарын 30-наас 6-р сарын 10 хүртэл хийх бөгөөд, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилтыг 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 15-ний дотор тус тус хийх • Эгнээ хооронд 3,0-3,5 метр, мод хооронд 1,5-2,5 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 600 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай суулгацаар тарилтыг хийх, • Уулын налуу болон жалгын ховилоор хашаан доогуур жижиг мэрэгч амьтан болон мал орохоос сэргийлэх жижиг ор татах • Усалгаа хийхэд зориулж 3-3,5 метрийн өргөнтэй хаалга гаргасан байна.
ТАЛБАЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ	<p>Ойн зурвас байгуулсан талбайг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг, орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсэгт тус тус актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Ойн зурвас байгуулсан талбайг тухайн аймаг, суманд акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-т эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын</p>

	<p>хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.</p> <table border="1" data-bbox="507 353 1465 611"> <thead> <tr> <th>Ойн зурвасын талбай /га/</th> <th>Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь</th> <th>Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м²/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-5</td> <td>5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6-10</td> <td>4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>11-20</td> <td>3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>21-ээс дээш</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ойн зурвас байгуулсан ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна. Актын маягтыг хавсаргав /Маягт №ГМ-</p>	Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /	1-5	5	200	6-10	4	400	11-20	3	400	21-ээс дээш	2	400
Ойн зурвасын талбай /га/	Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь	Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² /														
1-5	5	200														
6-10	4	400														
11-20	3	400														
21-ээс дээш	2	400														
<p>ЗӨРЧИЛ, ГОЛОГДОЛ АРИЛГАХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Суулгасан суулгац нь 50-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө. • Суулгасан суулгац нь 25-49,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна. • Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ. 															
<p>ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛ АХ</p>	<p>Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <p>а/ “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”;</p> <p>б/ 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг;</p> <p>в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.</p> <p>а. “Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д: Ойн зурвас байгуулсан ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.</p> <p>б. “Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол, дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр, газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах</p>															

	<p>ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p>
ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ	<p>Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн бодлого зохицуулалтын газар, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-ын Ой хамгаалал, үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албанд тус тус нэг хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг БОАЖЯ-нд нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p>
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	<p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад мэргэшсэн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:</p> <p>Ерөнхий инженер нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 5 жилийн туршлагатай байх, түүн дотроо гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Инженер техникийн ажилтан нь ойн зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ ижил ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх</p> <p>Ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулахад бусад шаардлагатай ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх</p>

Зураг төслийн жагсаалт /тендерт оролцогч ирүүлэх/

д/д	Зураг төслийн нэр	Агуулга
1.	Ойн зурвас байгуулах ажил явуулах талбайн зураг	Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх арга технологи тус бүрээр газар нутгуудыг тэмдэглэх, ажил гүйцэтгэх хугацааг харуулсан байх
2.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах багажны зураг	Багажны маркыг бүрэн гүйцэд харуулсан байх
3.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ашиглах автомашинуудын зураг	Ажилд ашиглах машинуудын зургийг тус бүрт нь харуулах
4.	Ойн зурвас байгуулах ажилд ажиллах гар багаж, тоног төхөөрөмжийн зураг	Тоо хэмжээг бүрэн харуулсан байх

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	10 га	2020-05-01-ний дотор
2	Ойн зурвас байгуулах	10 га	2020-05-05-наас 2020-06-10 хүртэл
3	Талбайг хүлээлгэн өгөх	10 га	2020-10-01-ний дотор
4	Зөрчил, гологдол арилгах	10 га	2020-10-15-ны дотор
5	Тайлан боловсруулах	10 га	2020-11-01-ний дотор
6	Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх	1 удаа	2020-11-25-ны дотор

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРГАА,
САНХҮҮ ТУРШИЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
МЕНЕЖМЕНТИЙН АЛБАНЫ ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН: ОЙ ХАМГААЛАЛ ҮРЖҮҮЛЭГ НӨХӨН
СЭРГЭЭЛТИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН



Г.ЭНХБОЛД