

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БҮҮЛГЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	55.35
2	Хаалгыг буулгах	м2	71.19
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	132.75

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР, АГУУЛАХ, ХОГ ХАДГАЛАХ БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй Вакум цонх угсрах	м2	95.35
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	71.19
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	24.8
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	21
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	95.35
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	71.19
7	2.1*1.5м дулаалгатай бүргэд хаалга суулгах	ш	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР, АГУУЛАХ, ХОГ ХАДГАЛАХ БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	479.9
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1252.8
3	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	73.8
4	Хана тааз замаскадах	м2	1731.9
5	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	479.9
6	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	227.2
7	Эмчийн байранд угаадаг ханын цаас наах	м2	184.5
8	Хана одтой эмульсээр будах	м2	130
9	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	771.76
10	Халаах хэрэгсэл яндан хоолойн хамт будах	м2	94
11	Явган хана хийх	м2	65.6
12	Эко хавтан хана хийх	м2	50.6
13	Боржин чулуун хавтангаар багана өнгөлөх	м2	12
14	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	123

ШАЛНЫ АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР, АГУУЛАХ, ХОГ ХАДГАЛАХ БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	8.5
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	132.75
3	Паркетан шал хийх	м2	164.4
4	Шаланд эмнэлгийн зориулалтын хулдаас наах	м2	221.38

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧИЙН БАЙР, АГУУЛАХ, ХОГ ХАДГАЛАХ БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шат угсрах ба задлах	м2	523

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гадна хананыг өндөр чанартай шавардах	м2	523
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	523
4	Цонхонд борооны ус зайлуулагч гелмен төмрөөр хийх	м	37
5	Гэрлэн хаяг, лого угсрах	ш	1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шифрэн дээвэр буулгах	м2	203.7
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	203.7
3	Карниз будах	м2	135.7
4	Төмөр дээвэр тосон будгаар 1 удаа будах	м2	810

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	10
2	D=32мм хүртэл голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	204
3	Холбох хэрэгслын голч d=32мм хүртэл байрлуулах	ш	84
4	Ширмэн радиатор угсрах	ш	302

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас далд сүвлэх	м	320
2	60*60 лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	55
3	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	13
4	Хамгаалалттай тагт розетка угсрах	ширхэг	42
5	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	24
6	Хамгаалалтын дохиоллын х?лээн авах станц, видео дуран угсрах	ш	8
7	Тэжээлийн болон коаксаль кабель	100м	1.3
8	Утаа мэдрэгч тавих	ширхэг	16

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны бетон суурь цутгах	м3	8.18
2	Төмөр хашаа /2м урт, 1м өндөр/ угсрах	ш	130
3	Төмөр хашааны том хаалга угсрах	ш	1
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга угсрах	ш	1
5	Хашаа будах	м2	280

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайг тэгшлэх	м2	659
2	Суурь хөрсийг нягтруулах	м3	37
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	20
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	32
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	459

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	253
7	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.9

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 7 506 000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах