БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ИНДРА

1118265139 9115064

СХД, 20 ДУГААР ХОРОО, САЙЖРУУЛСАН ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Ерөнхий зүйл	Обьектын нэр: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо, Сайжруулсан түлшний үйлдвэр хүртэлх авто зам Зураг төслийн иж бүрдэл: • Авто замын ажлын зураг • Тайлбар бичиг • Техникийн шаардлага • Геодезийн тайлан • Геологийн тайлан • Инженерийн шугам сүлжээний зураг • Төсөв /Авто зам, инженерийн шугам сүлжээ/ Гудамж замын ангилал: Туслах гудамж зам
2. Барилгын талбай /замын зурвас/-н үзүүлэлт	Одоо байгаа авто зам нь шороон зам бөгөөд шинээр хатуу хучилттай авто зам барина.
3. Ажлын цар хүрээ	1) Зураг төслийг боловсруулахдаа авто замын ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгаварыг үндэслэх 2) Шинээр баригдах авто замын хучилтын хийцийг зураг төсөл боловсруулах шатанд тооцоогоор үндэслэх 3) Инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах
4. Ажлын хил хязгаар	Төслийн зам нь Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо, Товчооны авто замаас сайжруулсан түлшний үйлдвэр хүртэл үргэлжилнэ.
5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт	1) Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал

	/түр зам, хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ г.м/ -ыг бүрэн хангаж ажиллана. 2) Гүйцэтгэгч байгуулага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага” ыг засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиллана. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНбД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллахыг анхаарна уу. 3) Тухайн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ. 4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.

6. Бусад	Шинэчлэлт хийгдэх авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

Хянасан:

НАЗХГ-ын орлогч даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Төрбилэг

НАЗХГ-ын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Энхбаатар

Боловсруулсан:

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын
Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Энхтуяа

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай инженер техникийн ажилтан

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инженер /Авто замын инженер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Талбайн /Авто замын/ инженер	2	3 болон түүнээс дээш
3	Геодезийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Материалын инженер	2	2 болон түүнээс дээш
5	Хөдөлмөр хамгааллын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай машин механизмууд

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогрейдер	шр	2	140 м.х -с дээш	Өөрийн болон түрээс
2	Авто кран	шр	1	8 тн, 15 тн	Өөрийн болон түрээс
3	Усны машин	шр	2	5 тн -с дээш	Өөрийн
4	Экскаватор	шр	2	0.5 м3 - 2 м3	Өөрийн болон түрээс
5	Ачааны автомашин	шр	6	15 тн	Өөрийн болон түрээс
6	Авто ачигч	шр	2	1.5 – 5 м3	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /доргиурт/	шр	2	10 – 18 тн	Өөрийн
8	Хийн дугуйт индүү	шр	3	5-8 тн, 14 – 16 тн,	Өөрийн болон түрээс
9	Индүү /гөлгөр булт/	шр	3	10-12тн, 18-20тн	Өөрийн
10	Ачааны автомашин	шр	1	5 тн	Өөрийн
11	Асфальтбетон дэвсэгч	шр	1	/өргөний хэмжээ 7-12м/	Өөрийн болон түрээс
12	Авто гудронатор / цацагчаар тоноглогдсон байна/	шр	1	6000 л	Өөрийн болон түрээс

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд:

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Компрессор	шр	2	110 м.х	Өөрийн
2	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт -аас багагүй	Өөрийн болон түрээс
3	Зөөврийн гагнуурын аппарат	шр	1	500 а	Өөрийн

4	Гар нягтруулагч	шр	1		Өөрийн
5	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	шр	1		Өөрийн болон түрээс
6	Замын хашлага тавих хайч /босоо, хэвтээ/	шр	8		Өөрийн
7	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа	Хангалттай хэмжээгээр			
8	Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж	шр	2	90 кг, 120 кг	Өөрийн
9	Автомат нивелир, теодолит /сүүлийн үеийн/	шр	1	Баталгаажсан	Өөрийн
10	Асфальтбетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө	шр	1		Өөрийн
11	Иж бүрэн талбайн лаборатори	шр	1		Өөрийн болон түрээс
12	Талбайн дээрх ажлыг фото зургаар баталгаажуулхад шаардагдах багаж хэрэгсэл /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн
13	Нийтэд мэдээлэх самбар /2*3 /	шр	2		Өөрийн

Хянасан:

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын орлогч даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Төрбилэг

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын ЗАХХ-ийн дарга Б.Цэрэнсодном

Боловсруулсан:

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын ЗАХХ-ийн хяналтын мэргэжилтэн: С.Түмэндэмбэрэл