

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийг механизмаар ухах	м3	5583.04
2	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	420.23
3	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	2980.94
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	745.23
5	Чигжих шороог нягтруулах	м3	3726.17

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	27.1
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	23.4
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	43.3
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	32.2
5	Бетон шахах шахуургаар Баганын 10м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	53.4
6	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.161
7	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	156.4
8	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	-2.13
9	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг суурийн хананд угсрах	м2	335.9
10	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	258.7
11	2 үе цементэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	517.4
12	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	466.9

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	145.05
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах ДН,ТДн В20	м3	366.1
3	Баганаас гарах гаргалгаа	тн	0.337
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	27.858
5	Хөнгөн блокоор гадна, хана өрөх 360мм	м3	298.5
6	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240мм	м3	159.9
7	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	921.2
8	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	50.8
9	Ялуу Я15-12-14	ш	41
10	Ялуу Я18-12-14	ш	25
11	Ялуу Я22-12-14	ш	12
12	Ялуу Я25-12-14	ш	2
13	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.3
14	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.074

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	436.8
2	Хучилтанд орох нэмэлт арматур	тн	0.095
3	Төмөр бетон парпед цутгах В20	м3	22.7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	35.489
---	-----------------------------------	----	--------

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	852.3
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	852.3
3	Хеесенцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх В=200мм	м2	892.2
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	892.2
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	892.2
6	Дээвэрт 3 үе хар цаас наах	м2	918.9
7	Парпед 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.12
8	Парпед төмөрлөх	м2	139.5
9	Дээвэр дээрх агааржуулалтын суваг өрөх	м3	5.22
10	Агааржуулалтын суваг шавардах	м2	27.8
11	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	27.8
12	Хөнгөн блокоор дээвэрт гарах люкны хана өрөх 360мм	м3	15.61
13	Люкны гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	36.52
14	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	36.52
15	Люкны дотор хана шавардах	м2	34.32
16	Люкны хана эмульсэн будгаар будах	м2	34.32
17	Шилэн атриум дээвэр угсрах	м2	82.4
18	Шилэн фонар гэгээвчний металл рам угсрах	тн	1.98
19	Мен хийцийг будах	тн	1.98
20	Дээвэр амьсгалуулагч угсрах	ш	7
21	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	552.6

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер хавтангаар шал дулаалах В-100мм	м2	513.58
2	Шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	141.6
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	3.9
4	Шаланд 1 үе хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	2979.7
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2339.33
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 25мм нэмэх	м2	11696.65
7	20 мм зузаан цементэн хучаас хийх	м2	95.69
8	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 30мм нэмэх	м2	574.14
9	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	262.16
10	Шалны чулуун хавтанг багсармалаар наах	м2	325.9
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	62.82
12	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 20мм нэмэх	м2	251.28
13	Паркетан шал хийх	м2	62.82
14	Шал тэгшлэгч	м2	2513.38
15	Хулдаас нааж шал хийх	м2	2513.38
16	Шал резин будгаар будах	м2	95.69

## ШАТНЫ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	4.14
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	21.3
3	Шатанд нарийвч төмөр суулгах	тн	0.034
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	1.368
5	Шатны хашлага бариул хийх	тн	0.466
6	Мен хийцийг будах	тн	0.466

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	288.7
2	Вакуман цонх угсрах /дотор талд lg hausys рамтай 72мм/	м2	139.6
3	Вакуман хана ,хаалга угсрах /дотор талд/	м2	66
4	Металл рамтай вакум гадна хана,хаалга угсрах	м2	91.32
5	Дотор модон хаалга угсрах	м2	95.76
6	Дулаалгатай төмөр 2м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	3
7	Дулаалгатай төмөр 3.6м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	6
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	729.7
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	42

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах в=150мм	м2	682.3
2	Дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	682.3
3	Хананд чулуун эмульс хийх	м2	682.3
4	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	160
5	Гадна цонхны хөөсөнцөр хүрээ хийж, чулуун эмүльсээр будах	у/м	79.2
6	Хиймэл хавтангаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	90.9
7	Гадна хананы цокольд вааранцар хавтан наах	м2	90.9
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	892.6

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4754.56
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	106.3
3	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	106.3
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	4507.8
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	4507.8
6	Ариун цэврийн ереений енгет ДСП хавтан хана, хаалга	м2	123.8
7	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2911.21
8	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2911.21
9	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	2911.21
10	Шатны доороос тэгшилгээ хийх	м2	124.52
11	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	124.52
12	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	51.75

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	286.55
14	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх /эргэх талбай орсон/	м2	137.4
15	Шугам хоолойг далдалж төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	28.96
16	Салхивчийн хоолой далдалж гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	193.7
17	Цонхонд бууралттай хуулга наах	м2	84.4

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	53.5
2	Шатны хашлага хана бетоноор цутгах М20	м3	2.1
3	Довжоо ба пандусанд шороо хийх	м3	186.2
4	Гадна довжоо ба гишгуурт барзгар гадаргуутай чулуугаар өнгөлөх	м2	299.3
5	Довжооны хашлага хана тэгшлэх	м2	16.96
6	Эмульсэн будгаар будах	м2	16.96
7	Гадна довжоо пандусны хашлага хайс хийх	тн	0.163
8	Мен хийцийг будах	тн	0.163
9	Бетон хаяавч цутгах	м3	6.9
10	Мен цементэн тэгшилгээ хийх	м2	68.9
11	Галын темер шат угсрах	тн	0.2
12	Мен хийцийг будах	тн	0.2
13	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	99.7
14	Гадна ханын температурын заадасыг цайрдсан төмрөөр хийх	у/м	20.4
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	374.3
16	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /3570.75м2/	м3	52