

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийг механизмаар ухах	м3	4133.3
2	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	301.8
3	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	2507.8
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	620.2
5	Чигжих шороог нягтруулах	м3	3128.2

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	16.9
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	18.2
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	41.2
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	27.6
5	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	151.4
6	Суурийн орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	-2.036
7	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг суурийн хананд угсрах	м2	409.4
8	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	409.4
9	2 үе цементэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	740.5
10	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	714

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	132.05
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах ДН,ТДн В20	м3	306.9
3	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	18.555
4	Хөнгөн блокоор гадна, хана өрөх 360мм	м3	287.4
5	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240мм	м3	134.8
6	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.94
7	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	762.9
8	Ялуу Я15-12-14	ш	31
9	Ялуу Я18-12-14	ш	37
10	Ялуу Я22-12-14	ш	8
11	Ялуу Я25-12-14	ш	3
12	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.29
13	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.074
14	Дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	18.9

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	397.31
2	Хучилтанд орох нэмэлт арматур	тн	0.095
3	Төмөр бетон парпед цутгах В20	м3	15.23
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	24.693

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	829.44
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	829.44
3	Хеесенцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх В=200мм	м2	829.44
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	862.1
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	862.1
6	Дээвэрт 3 үе хар цаас наах	м2	862.1
7	Парпед 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.05
8	Парпед төмөрлөх	м2	126.4
9	Шилэн фонар гэгээвчний металл рам угсрах	тн	1.98
10	Мен хийцийг будах	тн	1.98
11	Дээвэр амьсгалуулагч угсрах	ш	7
12	Дээвэр дээрх агааржуулалтын суваг өрөх	м3	4.33
13	Агааржуулалтын суваг шавардах	м2	27.9
14	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	27.9
15	Хөнгөн блокоор дээвэрт гарах люкны хана өрөх 360мм	м3	15.61
16	Люкны гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	36.52
17	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	36.52
18	Люкны дотор хана шавардах	м2	34.22
19	Люкны хана эмульсэн будгаар будах	м2	34.22
20	Металл рамтай хатжуулсан шилэн атриум /дээвэрт /хийх	м2	89.52
21	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	411.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер хавтангаар шал дулаалах В-100мм	м2	510.26
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	119.8
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	3.57
4	Шаланд 1 үе хар цаасан ус тусгаарлалт хийх	м2	2749
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1887.33
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 25мм нэмэх	м2	9436.65
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	168.9
8	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 20мм нэмэх	м2	675.6
9	20 мм зузаан цементэн хучаас хийх	м2	77.98
10	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 30мм нэмэх	м2	467.88
11	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	366.45
12	Шал, шатны боржин чулууг багсармалаар наах	м2	325.3
13	Технологийн хөндий шал хийх	м2	9.5
14	Шал тэгшлэгч	м2	1961.36
15	Хулдаас нааж шал хийх	м2	1961.36
16	Паркетан шал хийх	м2	168.9
17	Бетоны будаг хийх	м2	77.98

ШАТНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	4.14
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	23.85
3	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.52
4	Шатанд нарийвч төмөр суулгах	тн	0.074
5	Шатны хашлага бариул хийх	тн	0.466
6	Мен хийцийг будах	тн	0.466

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	172.52
2	Вакуман цонх угсрах /дотор талд/	м2	101.84
3	Металл рамтай вакум гадна хана,хаалга угсрах	м2	105.6
4	Дотор модон хаалга угсрах	м2	97.44
5	Дулаалгатай темер 3.6м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	6
6	Металл рамтай вакум хаалга угсрах	м2	5.96
7	Вакуман хана ,хаалга угсрах /дотор талд/	м2	27.9
8	Металл рамтай вакум хана,хаалга угсрах /шатны хонгил/	м2	72.72
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	271.57
10	Шилэн фасад, гэгээвчний никель төмөр хайс хийх	у/м	35.2
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	43

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах	м2	462.3
2	Дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	462.3
3	Хананд чулуун эмульс хийх	м2	462.3
4	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	182.2
5	Гадна цонхны хөөсөнцөр хүрээ хийж, чулуун эмульсээр будах	у/м	63.2
6	Хиймэл хавтангаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	70.6
7	Гадна хананы цокольд вааранцар хавтан наах	м2	70.6
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	458.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4482.19
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	120.95
3	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	120.95
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	4140.58
5	Ариун цэврийн ереений енгет ДСП хавтан хана, хаалга	м2	143.7
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2537.77
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	2537.77
8	Шатны доороос тэгшилгээ хийх	м2	80.8
9	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	80.8
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	49.02

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	247.5
12	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх /эргэх талбай орсон/	м2	138.63
13	Шатны гишгүүрт ус тусгаарлалт хийх	м2	96.29
14	Салхивчийн хоолой далдалж гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	296.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	1.3
2	Шатны хашлага хана бетоноор цутгах В20	м3	2.54
3	Довжоо ба пандусанд шороо хийх	м3	68.94
4	Довжооны хашлага хана тэгшлэх	м2	15.66
5	Эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	15.66
6	Гадна довжоо ба гишгүүрт барзгар гадаргуутай чулуугаар өнгөлөх	м2	8.3
7	Бетон хаяавч цутгах	м3	5.01
8	Мен цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50.05
9	Галын темер шат угсрах	тн	0.201
10	Мен хийцийг будах	тн	0.201
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	341.8
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /3036м2/	м3	40