

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийг механизмаар ухах	м3	3176.12
2	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	239.06
3	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	1550.65
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	387.66
5	Чигжих шороог нягтруулах	м3	1938.31

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	19.21
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	12
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	40.6
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	3.7
5	Бетон шахах шахуургаар Баганын 10м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	35.4
6	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.889
7	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	55.6
8	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	-1.108
9	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг суурийн хананд угсрах	м2	74.24
10	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	61.6
11	2 үе цементэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	61.6
12	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	184.44

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	82.56
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	145.58
3	Баганаас гарах гаргалгаа	тн	0.075
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	12.858
5	Хөнгөн блокоор гадна, хана өрөх 360мм	м3	65.12
6	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240мм	м3	1.5
7	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	408.69
8	Ялуу Я15-12-14	ш	17
9	Ялуу Я18-12-14	ш	1
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.099
11	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.037

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	118.38
2	Дам нуруутай төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	24.1
3	Төмөр бетон парпед цутгах м250	м3	4.9
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	10.896

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	65.2
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	65.2
3	Хеесенцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх В=200мм	м2	68.8
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	68.8
5	Дээврийн тэгшилгээг арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	68.8
6	Дээвэрт 3 үе хар цаас наах	м2	111.36
7	Парпед 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.1
8	Парпед 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20.98
9	Парпед төмөрлөх	м2	137
10	Дээвэр дээрх агааржуулалтын суваг өрөх	м3	1.55
11	Агааржуулалтын суваг шавардах	м2	5.4
12	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	5.4
13	Сендвичин дээврийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	13.173
14	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	13.173
15	Дам нурууны хэвтээ холбоос угсрах	тн	1.255
16	Мен хийцийг будах	тн	1.255
17	Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтангаар дээвэр хийх 150мм	м2	580.45
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	263.22

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер хавтангаар шал дулаалах В-100мм	м2	549.41
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	80.5
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.38
4	Шаланд 1 үе хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	2249.9
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.56
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 20мм нэмэх	м2	306.24
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	458.11
8	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 25мм нэмэх	м2	2290.55
9	20 мм зузаан цементэн хучаас хийх	м2	17.2
10	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 30мм нэмэх	м2	103.2
11	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	476.28
12	Шалны чулуун хавтанг багсармалаар наах	м2	15.27
13	Бетоны будаг хийх	м2	17.2
14	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	458.11
15	Паркетан шал хийх	м2	76.56
16	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	15.27
17	Спорт залны модон шал хийх	м2	555.53

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	12.93
2	Вакум хана,хаалга угсрах ДШХ1-ДШХ5	м2	72.98
3	Металл рамтай гадна вакум хана, хаалга угсрах ШХ	м2	149.3
4	Дотор модон хаалга угсрах	м2	23.1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дулаалгатай төмөр 2м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	2
6	Дулаалгатай төмөр 3.6м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	3
7	Шилэн гулдмайгаар цонх өрөх	м2	55.64
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	88.94
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	13
10	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	64
11	Сараалжийг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	64

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах	м2	277.44
2	Дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	277.44
3	Хананд чулуун эмульс хийх	м2	277.44
4	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	42.33
5	Хиймэл хавтангаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	20.2
6	Гадна хананы цокольд вааранцар хавтан наах	м2	20.2
7	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	450.3

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	789.53
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	4.52
3	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	4.52
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	740.43
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	740.43
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1043.42
7	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1043.42
8	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1043.42
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	4.53
10	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	166.63
11	Дуу тусгаарлагч хана эсгий хавтангаар хийх	м2	178
12	Аккүстик тааз эсгий хавтангаар хийх	м2	60
13	Салхивчийн хоолой далдалж гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	27.1

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна галын төмөр шат хамгаалалтын хамт хийх	тн	6.102
2	Мен хийцийг будах	тн	6.102
3	Галын шатны суурийн нүх ухах	м3	3.6
4	Мен эргүүлж чигжих	м3	2.7
5	Бетон тулгуур цутгах В20	м3	7.1
6	Хийцийг арматурчлах	тн	2.58
7	Сууринд суулгах СН1	тн	0.012
8	Галын шатны төмөр бетон тавцан суурь цутгах В20	м3	1.85
9	Хийцийг арматурчлах	тн	0.215

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Бетон хаяавч цутгах	м3	1.3
11	Мен цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.8
12	Гадна довжоо ба гишгуурт барзгар гадаргуутай чулуугаар өнгөлөх	м2	175.45
13	Дотор тагтны хайс, хашлага хийх	тн	0.892
14	Мен хийцийг будах	тн	0.892
15	Сагсны шит угсрах	ком	2
16	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	99.7
17	Гадна ханын температурын заадасыг цайрдсан төмрөөр хийх	у/м	20.4
18	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	87.04
19	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /2025м2/	м3	26.3