

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийг механизмаар ухах	м3	2886.34
2	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	217.25
3	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	2344.95
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	586.24
5	Чигжих шороог нягтруулах	м3	2931.19

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	12.6
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	11.1
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	43.8
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	9.22
5	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	95.7
6	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	-3.511
7	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг суурийн хананд угсрах	м2	378.8
8	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	272.43
9	2 үе цементэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	272.43
10	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	392.1

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	98.2
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	179.5
3	Баганаас гарах гаргалгаа	тн	0.23
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	14.351
5	Хөнгөн блокоор гадна, хана өрөх 360мм	м3	216.1
6	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240мм	м3	80.12
7	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	264.2
8	Ялуу Я15-12-14	ш	7
9	Ялуу Я18-12-14	ш	12
10	Ялуу Я25-12-14	ш	3
11	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.341
12	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.074

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	213.3
2	Төмөр бетон парпед цутгах В20	м3	16.22
3	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	14.698

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	516

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	516
3	Хеесенцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх В=200мм	м2	892.2
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	547.3
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	892.2
6	Дээвэрт 3 үе хар цаас наах	м2	547.3
7	Парпед 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.74
8	Парпед төмөрлөх	м2	88
9	Дээвэр дээрх агааржуулалтын суваг өрөх	м3	4.34
10	Агааржуулалтын суваг шавардах	м2	19.9
11	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	19.9
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	764

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер хавтангаар шал дулаалах В-100мм	м2	485.56
2	Шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	76.2
3	Орох арматур	тн	2.13
4	Шаланд 1 үе хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	1415.09
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.25
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 20мм нэмэх	м2	45
7	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	2.44
8	Шалны чулуун хавтанг багсармалаар наах	м2	108.9
9	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1379.63
10	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 25мм нэмэх	м2	6898.15
11	Паркетан шал хийх	м2	11.25
12	Шал тэгшлэгч	м2	1379.63
13	Хулдаас нааж шал хийх	м2	1379.63

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	10
2	Шатанд нарийвч төмөр суулгах	тн	0.035
3	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.13
4	Шатны хашлага бариул хийх	тн	0.192
5	Мен хийцийг будах	тн	0.192

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	169.22
2	Вакуман цонх угсрах /дотор талд/	м2	13.8
3	Вакуман хана ,хаалга угсрах /дотор талд/	м2	50.81
4	Металл рамтай вакум гадна хаалга угсрах	м2	3.8
5	Дотор модон хаалга угсрах	м2	37.17
6	Дулаалгатай темер 3.6м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	1
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	169.22
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах	м2	807.8
2	Дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	807.8
3	Хананд чулуун эмульс хийх	м2	807.8
4	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	75.5
5	Гадна цонхны хөөсөнцөр хүрээ хийж, чулуун эмульсээр будах	у/м	90.3
6	Хиймэл хавтангаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	92.2
7	Гадна хананы цокольд вааранцар хавтан наах	м2	92.2
8	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	43
9	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	807.8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1973.21
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	58.4
3	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	58.4
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1959.56
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1415.12
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1415.12
7	Шатны доороос тэгшилгээ хийх	м2	43.54
8	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	43.54
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	40.62
10	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	13.65
11	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх /эргэх талбай орсон/	м2	79.2
12	Шатны гишгүүрт ус тусгаарлалт хийх	м2	43.54
13	Салхивчийн хоолой далдалж гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	201
14	Шугам хоолойг далдалж төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	166.4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	6
2	Шатны хашлага хана бетоноор цутгах В20	м3	5.9
3	Довжоо ба пандусанд шороо хийх	м3	26.04
4	Довжооны хашлага хана тэгшлэх	м2	15.5
5	Эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	15.5
6	Гадна довжоо ба гишгүүрт барзгар гадаргуутай чулуугаар өнгөлөх	м2	30.75
7	Гадна довжоо пандусны хашлага хайс хийх	тн	0.164
8	Мен хийцийг будах	тн	0.164
9	Бетон хаяавч цутгах	м3	6.99
10	Мен цементэн тэгшилгээ хийх	м2	69.9
11	Галын темер шат угсрах	тн	0.18
12	Мен хийцийг будах	тн	0.18
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	186.6
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /1548м2/	м3	20.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ