

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийг механизмаар ухах	м3	3380.02
2	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	254.41
3	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	2842.82
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	710.71
5	Чигжих шороог нягтруулах	м3	3553.53

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	9.7
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	56
3	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	30.8
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	1.857
5	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	200.96

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	35.65
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	50.3
3	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	3.326
4	Хөнгөн блокоор гадна, хана өрөх 360мм	м3	213.7
5	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240мм	м3	13.01
6	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	76.3
7	Эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	30.7
8	Ялуу Я15-12-14	ш	12
9	Ялуу Я25-12-14	ш	8
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.309
11	Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.037

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	7.8
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	0.778

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сендвичин дээврийн төмөр дам нуруу, рам угсрах	тн	8.632
2	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	8.632
3	Дээврийн прогон татаас угсрах	тн	3.775
4	Холбоос төмөр угсрах	тн	1.33
5	Мөн хийцийг будах	тн	5.105
6	Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтангаар дээвэр хийх 150мм	м2	640.1
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	534.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер хавтангаар шал дулаалах ф-100мм	м2	1103.95
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	84
3	Орох арматур	тн	2.28
4	Шаланд 1 үе хар цаасан ус тусгаарлалт хийх	м2	1153.52
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	321.65
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 25мм нэмэх	м2	1608.25
7	Спорт залны модон шал хийх	м2	276.34
8	Шал тэгшлэгч	м2	362.9
9	Хулдаас нааж шал хийх	м2	362.9

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шат хийх	тн	1.065
2	Мөн хийцийг будах	тн	1.065

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	18.6
2	Металл вакум цонх угсрах	м2	10.32
3	Металл рамтай вакум хаалга угсрах	м2	3.78
4	Шилэн хана угсрах ДШХ	м2	27.8
5	Дотор модон хаалга угсрах	м2	16
6	Дулаалгатай төмөр 3.6м2 хүртэл хаалга суулгах	ш	7
7	Шилэн гулдмайгаар цонх өрөх	м2	28.05
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	30.96
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
10	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	49
11	Сараалжийг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	49

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах	м2	548.3
2	Дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	548.3
3	Хананд чулуун эмульс хийх	м2	548.3
4	Гадна цонхны хөөсөнцөр хүрээ хийж, чулуун эмульсээр будах	у/м	89.2
5	Хиймэл хавтангаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	60.6
6	Гадна хананы цокольд вааранцар хавтан наах	м2	60.6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1011.75
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	19.9
3	Хаалга цонхны амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	19.9
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1011.75
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1011.75
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	40.54
7	Таазанд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	40.54
8	Таазыг цавуут шохойн будах	м2	40.54
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	7.7
10	Дотор талын заслалын ажилд шат угсрах ба задлах	м2	444.09
11	Рейкэн шал лакдах	м2	303.97
12	Дуу тусгаарлагч хана эсгий хавтангаар хийх	м2	325

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	2.4
2	Гадна довжоо ба гишгуурт барзгар гадаргуутай чулуугаар өнгөлөх	м2	9.5
3	Бетон хаяавч цутгах	м3	9.2
4	Мен цементэн тэгшилгээ хийх	м2	92
5	Сагсны шит угсрах	ком	2
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	77.1
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /1152м2/	м3	15