

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭД СТАНЦЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6/0.4 кв-ын S11 630/6 хүчний хувьсгуур угсрах	ш	2
2	10кв-ын хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	10кв-ын хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	2
4	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	2
5	Ачаалал таслагчтай ксо-386 маркийн оруулгын хуваарилах самбар угсрах	иж бүрэн	2
6	Ачаалал таслагчтай ксо-386 маркийн гаралтын хуваарилах самбар угсрах	иж бүрэн	6
7	Ксо-386 ХБ-ийн шинийн гүүр угсрах	иж бүрэн	1
8	ЦО-70 тр-рын оролтын 0.4кВ-ын шүүгээ угсрах	ш	2
9	ЦО-70 шугамын 0.4кВ-ын шүүгээ угсрах	ш	4
10	ЦО-70 секц холбогч 0.4кВ-ын шүүгээ угсрах	ш	1
11	Пакетан залгууртай самбар угсрах ГППМЗ-25/Н2	ш	1
12	Тоолуурын шүүгээ угсрах	ш	1
13	ИО1-250УЗ маркийн шаазан тусгаарлагч угсрах	ш	35
14	Шин баригч суулгах ШП-1-375АУ1	ш	32
15	6кВ-ын хөнгөн цагаан шин угсрах	м	54
16	0,4кВ-ын хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	18
17	0,4кВ-ын хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	12
18	Нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
19	3 фазын тоолуур угсрах	ш	2
20	Трансформаторын торон хаалт угсрах	ш	2
21	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах 6кВ	ш	4
22	АВВГ 4*3мм2 бэхэлгээтэй сунгах	м	15
23	АВВГ 4*2,5мм2 бэхэлгээтэй сунгах	м	60
24	КВВГ 10*1,5мм2 хяналтын кабель	м	30
25	АВВГ 2х2,5мм2 кабелийг угсрах	м	20
26	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	8
27	Асбесто цементэн яндан угсрах ф-100 мм	км	0.015

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
2	Солиур залгуур далд угсрах ПКП25-49-27У2	ш	1
3	Улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НСП21-100	ш	7
4	Улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан ханын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
5	Зөөврийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
6	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	5
7	Розетка угсрах	ш	2
8	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	2
9	Температур мэдрэгч угсрах	ш	1
10	Бууруулах трансформатортой хайрцаг	ш	1
11	АВВГ 4*2,5мм2 бэхэлгээтэй сунгах	м	70
12	Галын хор	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм2 туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	90
2	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70
3	35мм2 утас угсрах	м	4
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
5	Баригч суулгах	ш	10
6	10мм2 ган утсаар аянга хамгаалагч угсрах	м	40
7	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	25.2
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24.8