

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	432.1
2	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	48.3
3	Нүхийг гараар булах	м3	21.99
4	Сувгийн нүх механизмаар булж шороог тараах	м3	458.4
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	20.1
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах L-7	м3	21.744
7	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах L-4	м3	40.28
8	Ниш, тулгуурын бетон бэлтгэл цутгах	м3	5.56
9	Компенсаторын нишний бетон хана цутгах	м3	5.22
10	Нишний төмөр бетон хавтан угсрах ГСХ-9	ш	16
11	Нишний төмөр бетон хавтан угсрах ГСХ-10	ш	13
12	Нишний төмөр бетон хавтан угсрах ГСХ-12	ш	5
13	Ердийн хөрсөнд бетон худаг хийх ТК-8	ш	1
14	Ердийн хөрсөнд бетоноор худаг хийх ТК-4	ш	1

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ. ОНЦЛОХ ЦЭГ 1-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих ф-219*6.0 мм	км	0.106
2	Бөмбөлгөн хаалт тавих d = 200мм	ш	2
3	Агаар гаргагч d=20мм	ш	2
4	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	20
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	78.93
6	Хоолойн дулаалгыг гөлмөн төмрөөр бүрэх /худаг дотор/	м2	6

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ. ОНЦЛОХ ЦЭГ 3-7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих Ф-159х4.5 мм	км	0.225
2	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	10
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих d = 150мм	ш	2
4	Ус юулэгч хаалт угсрах d=40мм	ш	2
5	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	50
6	Яндан хоолой, худгийн арматурын дулаалга хийх	м2	130.5
7	Хоолойн дулаалгыг гөлмөн төмрөөр бүрэх /худаг дотор/	м2	18

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ. ОНЦЛОХ ЦЭГ 7-10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих ф-133 мм	км	0.07
2	Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	8
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих d = 133мм	ш	2
4	Ус юулэгч хаалт угсрах d=40мм	ш	2
5	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	18
6	Яндан хоолой, худгийн арматурын дулаалга хийх	м2	32.19
7	Хоолойг цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх /худаг дотор/	м2	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 150мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	358
2	150мм голчтой хаалт буулгах.	ш	4
3	1000 *450 хавтангаар хучигдсан суваг буулгах $k=0,5$	м3	136.04
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	150