

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудуу, худгийн нух 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	107.8
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14
3	PVc 110*99*5.0мм яндантай кабелийн сувагчлал (1+0) байгуулах	100м	1
4	PVc 110*99*5.0мм яндантай кабелийн сувагчлал (2+0) байгуулах	100м	1.8
5	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12кор	1км	0.35
6	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF-20x2x0.5мм	1км	0.65
7	Худагт кабелийн залгаа хийх 100x2	ш	1
8	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 зал- гаа	1
9	Төмөр бетон худаг ТБУХ-2	1худаг	3
10	Кабелийн тавиур L-3000	ш	17
11	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	ш	1
12	Төгсгөлийн төхөөрөмж 20*2	ш	1
13	Кабелийг хонхдож шалгах	10хос	2
14	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих	кабель	2
15	Сувагчлалын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.28
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	88.6