

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	180.9
2	Шуудууг гараар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	177.2
3	Уян гармошкон хоолой d-100	м	48
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	326
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.37
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	326

## КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ - 0.4,6КВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8.5 м хүртэл урттай модон шон буулгах	1шон	1
2	0.4-35 кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	3
3	Өрмийн машинаар шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	3
4	П хэлбэрийн порталын шон угсарч босгох	иж	1
5	Төмөр бетон хөлтэй тулаастай тулгуур угсарч босгох	ш	2
6	6кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм <sup>2</sup> огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.022
7	6кв-ын шугмын хуурай салгуур угсрах 400 а	ш	1
8	6кв-ын реклоузер таслуур угсрах	иж бүр	1
9	6кВ ААБЛУ 3х185мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
10	0,4кВ-ын АВВШБ 3*240+1*120мм <sup>2</sup> кабель угсрах	м	1122
11	0,4кВ-ын АВВБ 3*240+1*120мм <sup>2</sup> кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	48
12	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн 6кв муфт угсрах	ш	4
13	240мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
14	6-10кв-ын кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	12